


ROMÂNIA
Județul ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRICAU
Codul de înregistrare fiscală 4562508



HOTĂRÂREA nr. 35 din 9.06.2021
privind implementarea proiectului „Reabilitare drum forestier Valea
Cricaului, km 0.000 - 2.200, Comuna Cricau, Județul Alba”,

Consiliul local al Comunei Cricau intrunit în sedinta publica extraordinara în data de 9.06.2021

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 - b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 - d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 - e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - f) Art. 136 alin 8) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Avand în vedere Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA: **Masura 4/2A „INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOL, SILVIC SI IN SITURILE NATURA 2000,, prin intermediul „Grupului de Actiune Locala din Muntii Metaliferi, Trascau si Muntele Mare,,**

Luând act de:

- a) Proiectul de hotărâre nr. 35/2021 si referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cricau, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2519 /2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.2530 /2021, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- c) Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cricau, în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu alin. 6 lit. b) și a prevederilor art. 139 alin. 2 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cricau:

HOTARASTE

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „**Reabilitare drum forestier Valea Cricaului, km 0.000-2.200, Comuna Cricau, Județul Alba**”, ca fiind necesar și oportun pentru comuna Cricau. Necesitatea și oportunitatea proiectului, sunt detaliate în **DALI Anexa 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

- NECESITATEA este descrisă în DALI cap. 2.2 – Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor
- Oportunitatea este data de faptul că GAL MMTMM a deschis un apel de selecție proiecte pe măsura 4/2A – INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOL, SILVIC SI IN SITURILE NATURA 2000, iar prin realizarea acestui proiect există posibilitatea modernizării și reabilitării drumului forestier de pe Valea Cricaului prin fonduri externe nerambursabile.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici conform **Anexei 2** după cum urmează:

Valoare totală proiect inclusiv TVA: 536.996,63 lei / 109.014,93 euro

Valoare eligibilă proiect inclusiv TVA: 478.134,86 lei / 97.065,48 euro

Valoare neeligibilă proiect inclusiv TVA: 58.861,77 lei / 11.949,44 euro

Ajutor financiar nerambursabil: 81.567,63 euro fără TVA.

Lungime drum reabilitat: 2.2 km (km 0.000 – 2.200)

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.,

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite este imputernicit să semneze în numele UAT Comuna Cricau.

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu nr. de 3 voturi favorabil exprimate care reprezintă 81 % din nr. consilierilor aleși și 100 % din nr. consilierilor prezenți la sesiune.

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cricau, dosar, Prefectului județului Alba și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunacricau.ro.

Cricau, 9.06.2021

Președintele de sesiune

LURSAN EMIL



Contrasemnează:

Secretarul general al Comunei
BOCEA MARIA




S.C. ABIES ALBA S.R.L.
Zăneș, Iași nr. 6
RC :J011594/2003 ; CUI : RO15583620
E-mail : abies.alba@iași.jr

Reabilitare drum forestier Valea Cricău km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorcă Aurel Florin

ANEXA 1 la HCL nr 35/2021

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂULUI
KM 0,000-2,200, COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA



Beneficiar: Comuna CRICĂU

Proiectant: Abies Alba s.r.l.

2021

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
 Ziarna, localitatea 6
 RC : XJ11994/2003 ; CUI : RO15583623
 E-mail : abies-alba@uiare@yahoofr

Reabilitare drum forestier Valea Crăciului km 0,000-2,200, comuna Crăciu,
 județul Alba
 Fazad A.L.L.
 Beneficiar:Comuna Crăciu, reprezentată de primar Todorcu Aurel Florin

OPIS

	D.A.L.L.	1
A	PIESE SCRISE	5
1	INFORMATII GENERALE	6
1.1.	Denumirea obiectivului de investitie	6
1.2.	Ordonatorul principal de credite/investitorul	6
1.3.	Oronatorul de credite(secundar)	6
1.4	Beneficiarul investitiei	6
1.5.	Elaboratorul studiului	6
2	Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii	7
2.1.	Prezentarea contextului	7
2.2.	Analiza situatiiei existente	7
2.3.	Obiective preconizate a fi atinse	8
3	Descrierea constructiei existente	9
3.1.	Particularitati ale amplasamentului	9
3.1.a.	Descrierea amplasamentului	9
3.1.b.	Relatiile cu zonele invecinate	10
3.1.c.	Date seismice si climatice	10
3.1.d.	Studii de teren	11
3.1.e.	Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente	11
3.1.f.	Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc	12
3.1.g.	Informatii privind posibll. interferentel cu monumente sau situri	12
3.2.	Regimul juridic	12
3.3.	Caracteristici tehnice	12
3.3.a.	Categoria de importanta	12
3.3.b.	Cod in linia monumentelor istorice	15
3.3.c.	Perioada de construire	15
3.3.d.	Suprafata construita	15
3.3.e.	Suprafata construita desfasurata	15
3.3.f.	Valoarea de inventar a constructiei	16
3.3.g.	Alti parametrii	16
3.4.	Analiza starii constructiei	16
3.5.	Starea tehnica	16
3.6.	Actul doveditor al fortei majore, dupa caz	17
4	Concluziile expertizei tehnice	17
4.a.	Clasa de risc seismic	17
4.b.	Prezentarea a minimum doua soluti de interventii	17
4.c.	Solutia tehnica si masurile propuse de expertul tehnic	18
4.d.	Recomandarea interventiilor necesare	19
5	Identificarea scenariilor si analiza acestora	20
5.1.	Solutia tehnica	20
5.1.a.	Descrierea principalelor lucrari de interventie	20
5.1.b.	Descrierea altor categorii de lucrari	26


5.1.c.	Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc	26
5.1.d.	Posibilitatea interferenței cu monumente istorice sau situri arh.	27
5.1.e.	Caracteristici tehnice ale investiției	27
5.2.	Necesarul de utilități	27
5.3.	Durata de realizare a investiției	28
5.4.	Costurile estimative ale investiției	29
5.4.a.	Costurile estimative pentru realizarea investiției	29
5.4.b.	Costurile estimative de operare pe durata normată de viață	39
5.5.	Sustenabilitatea realizării investiției	40
5.5.a.	Impactul social și cultural	40
5.5.b.	estimări privind forța de muncă	40
5.5.c.	Impactul asupra factorilor de mediu	40
5.6.	Analiza financiară și economică	41
5.6.a.	Prezentarea cadrului de analiză specificarea perioadelor de referință	41
5.6.b.	Analiza cererii de bunuri și servicii-prognoze	41
5.6.c.	Analiza financiară	43
5.6.d.	Analiza economică cost-eficacitate	48
5.6.e.	Analiza de riscuri- măsuri de prevenire	48
6	Scenarii tehnico economice recomandate	49
6.1.	Compararea scenariilor tehnico economic financiar	49
6.2.	Selecția și justificarea scenariului recomandat	49
6.3.	principali indicatori tehnico economici	50
6.3.a.	Indicatori maximi	50
6.3.b.	Indicatori minimi- capacitate	50
6.3.c.	Indicatori financiar	50
6.3.d.	Durata estimativă de execuție	50
6.4.	Conformare cu reglementările specifice construcției	51
6.5.	Sursele de finanțare	52
7	Urbanism, acorduri și avize conforme	52
7.1.	Certificat de urbanism	52
7.2.	Studiul topografic	52
7.3.	Aviz privind asigurarea utilitatilor	52
7.4.	Aviz protecția mediului	52
7.5.	Avize ,acorduri și studii specifice	52
8	Breviare de calcul	53
B	PIESE DESENATE	58
1	Construcții existente	
1.a.	Plan de amplasare în zona	
1.b.	Plan de situație	
2	Scenariul recomandat	
2.a.	Plan de amplasare în zona	59
2.b.	Plan de situație	60
2.c.	Planuri generale arhitectură	
2.d.	Planuri generale profile longitudinale și transversale caracteristice	

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăvoia, Iașului 6
RC :J01594/2003 ; CUI :RO15583620
E-mail :ibies.albaulfa@yahoo.it

Realizare drum forestier Valea Crișului km 0,000-2,200, comuna Crișău,
Județul Alba
Faza D.A.L.I.
Beneficiar:Comuna Crișău, reprezentată de primar Tudorciu Aurel Florin

Colectiv de elaborare

Sef proiect	ing. Ion Cârnariu	coordonare generala, verificare, calcul, dimensionari, solutii tehnice, piese scrise
Proiectant	ing. Ion Cârnariu	Proiectare asistata de calculator, piese desenate
Desenat	Ing. Tudor Cârnariu	Piese desenate program proiectare



Drepturi de proprietate intelectuală:

În conformitate cu Legea 8/1996, prezentul studiu este proprietatea S.C.ABIES ALBA SRL și nu poate fi utilizat decât în scopul pentru care a fost elaborat. Orice reproducere, copiere, împrumutare sau întrebuintare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop, fără permisiunea proprietarului, sau a beneficiarului, acordată legal, în scris, intră sub incidența sancțiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.

CAPITOLUL A. PIESE SCRISE

Prezentul studiu este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative:

Ordnul 913 din 07.06.2005 al Ministerului Transportului, Construcțiilor și Tuismului și al Ministerului Finanțelor Publice pentru completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transportului și locuinței.

HG nr 907/2016 privind aprobarea structurii, conținutului documentațiilor și modului de utilizare a standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii si OUG 98/2016 cu modificările ulterioare

HG 349/2005, legea 215/2001, OG 26/2000, Legea 82/1998, OG 43/1997, OMT nr.45/1998, Legea 422/2001, OG 19/2007, Legea 489/2006, OG 68/2003, Legea 230/2006, Legea 13/2007, Legea351/2004, Legea 107/1996; O.G.34/2006; O.G.19/2009. H.G.363/2010; PD-177; PD-95; PD-189, PD-003/2011; RD-001/2011.

S.C. ABIES ALBA S.R.L.
Zăbina, Iazului 6
RC: J01594/2003 ; CUI: RO1558620
E-mail: abies.albaia@ yahoo.fr

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza: D.A.L.I.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorcău Aurel Florin

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂULUI KM 0,000-2,200, COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA

1.2. Ordonatorul principal de credite/investiții

REGIUNEA 7 CENTRU
JUDEȚUL ALBA
COMUNA CRICĂU

1.3. Ordonatorul de credite (secundar)

COMUNA CRICĂU

1.4. Beneficiarul investiției

COMUNA CRICĂU, sat. Cricău, str. Axente Sever, nr.58, tel:0258845019;
e-mail: cricauprimaria@yahoo.com

Investitia se realizeaza in domeniul public si in fondul forestier al comunei Cricău.

1.5. Elaboratorul studiului

S.C. ABIES ALBA S.R.L. ZLATINA, str. Iazului, nr.6 , care se identifică prin C.U.I. RO 15583620; înregistrată la O.R.C. Alba cu numărul J.01/594/2003., cod CAEN 7112 email: abies.albaiaia@yahoo.fr, telefon: 0748641522.

Certificat de atestare nr.368/16.12.2020, pentru S.C.ABIES ALBA S.R.L.

Certificat de atestare nr.3/23.11.2009 pentru ing. Ion Cămaru

2.1 Prezentarea contextului

Comuna CRICĂU intenționează să acceseze fonduri din **PROGRAMUL NAȚIONAL de DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020**, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, **FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ; Măsura 412A „INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOL, SILVIC ȘI ÎN SITURILE NATURA 2000”** prin intermediul „Grupului de Acțiune Locală din **MUNȚII METALIFERI, TRASCĂU ȘI MUNTELE MARE**”.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Drumul forestier Valea Cricăului în lungime de 10,6km, din care primul tronson în lungime de 2,2km este propus pentru reabilitare în acest proiect. Acest tronson pe langa faptul că accesibilizează fondul forestier, facilitează și accesul locuitorilor la proprietățile din zonă.

În plan traseu are aliniamente scurte, iar curbele au raze relativ mici. În profilul longitudinal decalitatea se încadrează sub 13%.

În profil transversal are caracteristica unui drum cu o bandă de circulație și cu statii de încrucișare dispuse în așa fel în cat sa se poata încrucișa autotrenurile forestiere care transporta materialul lemnos.

Profilul transversal variază în corelare cu profilul longitudinal. Acolo unde decalitatea sunt mici avem profil la nivelul terenului, iar pe zonele cu decalitate mai mare avem profil mixt sau profil de debleu..

Pe anumite zone nu exista santuri sau rigole, iar în unele zone unde exista santuri de pamant, acestea sunt colmate sau pline cu vegetatie. S-a constatat că podetele nu sunt prevăzute cu lucrări de amenajare a albiei de scurgere atât în amonte cât și în aval, timpâne, camere de cădere, parapetii de protecție. Datorita lipsei lucrarilor de intretinere, functionalitatea podetelor nu este asigurata, acestea fiind colmate si cu vegetatie abundentă. De asemenea este necesara suplimentarea numarului de podete.

Înfluența principalilor factori care, acționând simultan sau individual, pot produce sau favoriza apariția unor anumite tipuri de defecțiuni:

Din punct de vedere al stării tehnice,

drumului forestier Valea Cricăului :

2. nu are capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea vre unui trafic rutier
3. nu există o structura rutiera clar evidențiat, cu terasament plastic datorat stagnării apelor, nefiind însă rezolvată problema scurgerii apelor din zona drumului, degradarea platformei va continua;
4. șanțurile existente pentru evacuarea apelor pluviale nu au pantă longitudinală, iar apa stagnează în depresiuni închise;
5. podetele existente sunt degradate în proporție de 50% (tuburile sunt sparte

- sau/și parțial colmatare);
- podețele existente nu au secțiunea tubului corespunzătoare pentru a evacua debitul ravenelor existente sau apele din șanțuri;
- partea carosabilă nu se diferențiază de acostamente, nu are pante transversale spre șanțuri și apa stagnează în bălți pe platformă accelerând procesul de degradare;
- geometria transversală și pantele longitudinale nu pot asigura funcționarea corectă a podețelor;

Din punct de vedere al traficului înregistrat, drumul se caracterizează prin:

- cele mai mari vehicule care pot fi întâlnite pe drumurile ce fac obiectul prezentului studiu sunt autotrenurile forestiere de mare tonaj (ATF20, ATF25), care sunt considerate vehicul etalon cu care se transportă cantități mari de lemn exploatat din zona Văii Cricăului, pe raza ocolului silvic IEZERUL TRASCAU IGHIU.

Pentru evitarea apariției defecțiunilor și în scopul asigurării unei viabilități corespunzătoare a drumurilor se impune ca la întreținerea drumurilor să se urmărească:

- **utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare, conform normativelor în vigoare;**
- **executarea unor lucrări de foarte bună calitate, cu respectarea strictă a tehnologiilor prescise de normative și a parametrilor prevăzuți în proiecte;**
- **întreținerea drumurilor prin lucrări de calitate, executate la timp, urmărindu-se asigurarea unui caracter preventiv activității de întreținere.**

În ceea ce privește grupele de factori: trafic, capacitate portantă și condițiile de exploatare și mediu înconjurător, se remarcă influența acestora îndoeosebi asupra defecțiunilor structurii rutiere și ale complexului rutier. Pentru prevenirea degradării drumurilor datorită acțiunii acestor factori se impune:

- **dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru asigurarea preluării în bune condiții a sarcinilor din trafic, în special din traficul greu în condițiile de exploatare date;**
- **protejarea straturilor rutiere și a pământului din patul drumului de acțiunea apelor prin luarea măsurilor necesare pentru evacuarea acestora și etanșarea îmbrăcăminții;**
- **asigurarea la îngheț-dezghet;**
- **ranforsarea complexelor rutiere cu durată de exploatare depășită;**
- **controlul traficului din punct de vedere al tonajului.**

2.3. Obiective preconizate a fi atinse

Prin promovarea acestui proiect de reabilitare a primului tronson în lungime de 2,2 km din drumului forestier VALEA CRICĂULUI, vom realiza următoarele obiective, pe care le vom puncta conform ghidului masuri 4/2A al GAL-MMTMM :

- | | |
|--|---------|
| - 1.1. Proiecte care reprezintă soluții de rezolvare a accesului în zone izolate | -- 40 p |
| - 1.1.2. Drum forestier de pământ în proporție de peste 50% | -- 5 p |
| - 2.3. Investiția în infrastructura de drumuri forestiere | |

- | | | |
|---|---|------------|
| - | 3.1. Accesul direct în zonele cu potențial economic (0,4495/0,6648)X2 | - 1,3523 p |
| - | 3.2. Accesul direct la zonele cu potențial turistic | - 4 p |
| - | 3.3. Acces cu rol multiplu : Investiții sociale de interes public : obiectivul turistic Piatra Craivei, Monumentul Crucea Partizanilor, Mormintele de la Piatra Craivei, Situl arheologic- Stredelus | - 4 p |
| - | 3.4. Accesul la zonele cu potențial turistic în situ Natura 2000 - | - 2 p |
| - | 4.3. Proiect care vine în completarea celor finanțate prin SDL GAL MMTMM
Drumul care se reabilitează va oferi acces pentru 4 proiecte din zonă, nominalizate în documentul „Agenți economici și instituții publice deservite de proiect” | - 5 p |
| - | 5. Suprafața de fond forestier accesibilizată prin modernizarea drumului forestier este de 318,0 ha | - 10 p |

PUNCTAJUL TOTAL REALIZAT PRIN PROMOVAREA PROIECTULUI ESTE DE 31,3523 puncte

Comuna Cricău, își asumă responsabilitatea derulării unei astfel de finanțări. Oportunitatea investiției este indisolubil legată de aceeași conjunctură, întrucât reprezintă singura șansă ca acest tronson din drum forestier Valea Cricăului în lungime de 2,2 km, să fie reabilitat.



3.1. Particularități ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea amplasamentului

Forma teritoriului Cricăului este alungită, pe direcția vest- nord-vest - est-sud-est, urmând îngustește bazine hidrografice ale văilor ce poartă numele celor trei sate componente (dinspre nord spre sud Tibru, Cricău și Craiva).

Axa lungă a teritoriului comunei măsoară circa 15 km, între Dealul Drocului și Cănepiștile din Șesul Șardului, în apropierea confluenței dintre cursurile (azi canalizate) ale Craivei și Cricăului. Lățimea maximă a teritoriului nu depășește 4 km în linie dreaptă. Descrierea limitei începe, oarecum așteptat, din partea cea mai accesibilă și cea mai joasă a teritoriului comunei, adică de la confluența Cricăului cu Craiva. De aici, cu unele unghiiuri pe care le face, se îndreapă liniar prin șes spre nord-nord-vest prin „Șesul Gălzi”, alungând la drumul județean care duce la Cricău. De aici, merge drept spre nord- vest până ajunge la panta (glacisul) de sub culmea care străjuiește, pe stânga. Valea Tibrului. De aici, limita de comună și de hotar a Tibrului coincide perfect cu cumpăna de ape de pe stânga acestei văi până departe spre munte în Dealul Tibrului, la cotele 937 și 949 m, de unde limita trece pe cumpăna de vale a Cricăului. Mai întâi urmează prima culme culcaroasă miocenă, după care, dincolo de un torent adânc stîns, care coboară înspre Tibru după care se înscrie pe culmea prelungă a Deluii Tibrului ajungând la cota 664 deasupra cătunului Lupșeni aflat pe ceaaltă parte a cumpenei de ape. După aceasta spre nord-vest, altitudinea cumpenei de apă crește progresiv la peste 770 m, atingând apoi 886 m în vârful Gruiului Trăsni. De aici, se îndreapă direct spre vest trecând succesiv peste câteva vărfuri de peste 900 și chiar

1000 m. Limita își interupe înaintarea spre vest, în vârful Drobului sau Drogiuți, denumire care, alături de „buizuri”, este atât de frecventă în Munții Apuseni, pentru masivele de calcar albe, ce amintesc de drobi de sare sau de caș. Acest vârf, de fapt un mic platou calcaros care face trecerea spre bazinul Întregaldelor, este punct de hotar și deține cea mai înaltă cotă pe teritoriul comunei de 1178 m înălțime.

De aici limita se întoarce spre est, alcătuiind hotarul de miazăzi al comunei, mai întâi coincidând cu cumpăna de ape de pe dreapta Văii Cricău.

Teritoriul administrativ al comunei Cricău este compus din: CRICĂU - reședință de comună și localitățile aparținătoare Craiva și Tîbru, iar principala activitate economică este agricultura cu cele două ramuri ale sale: cultura mare și creșterea animalelor.

3.1.b. Relațiile cu zone învecinate

Accesul în comuna Cricău în componența căreia sunt satele Cricău, Craiva și Tîbru se face de pe drumul național DN1, drumul european E81 și mai nou va fi și autostrada A10, cu drumul județean DJ107H, care face legătura cu comuna Galda de Jos și Ighiu continuând spre DN74 (Alba Iulia-Aburd).

3.1.c. Date seismice și climatice

Seismicitatea

Ținând cont de indicativul P100/1/2013, Comuna Cricău se situează în zona în care valoarea $ag=0,12g$, având perioada de colț $T_c=0,7sec$.

Clima

Clima este continental moderată, sub influența vânturilor de vest și a procesului de fohnizare a aerului, care se caracterizează prin veri călduroase și ierni mai blânde.

În zonă se fac resimțite procesele de fohnizare a aerului, care au loc la periferia vestică a Munților Apuseni. Acestea își datoresc prezența influenței circulației vestice, în timpul căreia masele de aer mai umede de origine oceanică traversând Munții Apuseni, cu înălțimi ce depășesc 1800 m, pierd umezeala, astfel încât în descendența lor pe versanții estici se încălzesc și se usucă determinând un timp senin, absența precipitațiilor și ușoare fenomene de încălzire.

Tot ca o consecință a prezenței fohnului în zonă se remarcă o durată prelungită de strălucire a soarelui de 2000-2100 ore/an, fapt ce determină valori medii anuale de radiații solare peste 120 Kcal/cmp.

Temperatura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 80 și 90 C mai coborâte pînă la 50-60 C în zona înaltă. Cele mai scăzute temperaturi se întîlnesc în luna ianuarie -30 C, iar cele mai ridicate în luna iulie 210 C. Primele zile cu temperaturi <00 C se înregistrează în jurul datei de 21 februarie, iar ultima în jurul datei de 21 noiembrie.

Nebulozitatea are aici valori medii anuale mai scăzute de 5-5,5 zecimi iar pe înălțime până la 6 zecimi.

Numărul zilelor senine variază între 155 și 160 anual.

Precipitațiile medii multianuale sunt de până la 600 mm cu maxim în iunie, aproximativ 100 mm și minimum la sfârșitul iernii (februarie 20 mm),

Anual se înregistrează 125-135 zile cu precipitații din care 20-30 zile cu ninsoare, Vântul reflectă cel mai bine circulația generală a atmosferei și are direcția dominantă din spre sud-vest 14-18% urmată de cea de nord 5-6% sau de vest 4-5% iar calmul atmosferic este de aproximativ 50-60%.

O caracteristică aparte a climatei o constituie existența topoclimatului cu efect de foehn prezent pe versanții estici ai Munților Trascăului caracterizat prin primăveri timpurii, veri calde și senine, precipitații reduse, toamne lungi și însorite, condiții care îmbunătățesc potențialul turistic natural al zon

Caracteristici geofizice

Principalele caracteristici geofizice ale terenului:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ▪ zona seismică de calcul | - F |
| ▪ perioada de colț | - 0,7 sec. |
| ▪ natura terenului de fundare | - TFT, RSD, RD |
| ▪ presiunea convențională | - 300KPa |
| ▪ modulul de deformajie | - 80-140 dan/cm ² |
| ▪ nivelul maxim al apelor freatice | - 2,0m |
| ▪ adâncimea de îngheț | - 90-100cm |

3.1.d. Studii de teren

Studiile de teren necesare :

-studiu topografic-anexat

-studiu geotehnic -anexat

3.1.e. Situația utilitatilor tehnico-edilitare existente

Prin lucrările propuse la reabilitarea acestui drum nu sunt afectate instalatiile de alimentare cu apa, canalizare, linile de alimentare cu energie electrica sau iluminatului public.

Drumul se desfasoara in fond forestier, unde nu există utilități.

S.C. ABIES ALBA S.R.L.
Zalora, Izvoia 6
RO:4075942003; CUI:RO16583620
E-mail: abies.alba@iaia.ro

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Argeș
Faza D A.L.L.
Beneficiar:Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorică Aurel Florin

3.1.f. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc

Din punct de vedere tehnico, riscurile producerii unor situații neprevăzute se încadrează în procentul de 10%.

Alte riscuri de ordin financiar nu există, beneficiarul fiind ferm hotărât să caute în continuare finanțare pentru execuția drumurilor întrucât, prin posibilități proprii nu va putea realiza dezideratul pe care și l-a propus: acela de a intra în rândul europenilor pregătiți să trasească la fel ca europenii.

Întrucât încasățiile din impozite de la populație sunt reduse, acest drum nu va fi prea curând apt să fie finanțat din fonduri proprii, având în vedere anvergura lucrării.

Toți locuitorii comunei și-au manifestat dorința de a avea drum de buna calitate, astfel încât din punctul de vedere al susținerii locale nu vor fi nici un fel de probleme. Mulți s-au oferit chiar să cedeze suprafețe de teren din proprietate, dacă este nevoie pentru a crea toate condițiile de realizare a investiției.

3.1.g. Informații privind posibilitatea interferenței cu monumente, sau situri arheologice

- Drumul forestier Valea Cricăului în lungime de 2,2 km se afla amplasat în situl Natura 2000.

3.2. Regimul juridic

Suprafața ocupată de drum face parte din fondul forestier al comunei Cricău conform HG507/18.05.2011, ANEXA NR.1- Lista inventar cu bunurile aparținând domeniului public al Comunei Cricău cu modificările și completările ulterioare; la poziția nr.17

3.3. Caracteristici tehnice

3.3.a. Categoria de importanță

Categoria de importanță a fost stabilită conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”

Factorii determinanți care au stat la baza stabilirii categoriei de importanță au fost:

1. Importanța vitală.
2. Importanța social-economică și culturală.
3. Implicarea economică.
4. Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existența).
5. Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu.
6. Volumul de muncă și de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie.

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei:

$$P(n) = k(n) \times \sum p(i) / n(i);$$

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanți:

P(1) – Importanță vitală, în cazul unor disfuncții ale construcției

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – oameni implicați direct – nivel inexistent, punctaj 0;

p(ii) - oameni implicați indirect – nivel redus, punctaj 1;

p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel inexistent, punctaj 0;

P(2) – Importanță social economică și culturală, funcțiunile construcției

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – mănăimea comunității care apelează la funcțiuni – nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) – ponderea pe care o au funcțiunile în comunitate nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) – natura și importanța funcțiunilor – nivel mediu, punctaj 2;

P(3) – Implicarea ecologică, influența construcției asupra mediului natural și construit

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului – nivel redus, punctaj 1;

p(ii) – gradul de influență nefavorabilă – nivel inexistent, punctaj 0;

p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel redus, punctaj 1;

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existență)

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel redus, punctaj 1;

p(ii) – măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare – nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) – măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare – nivel inexistent, punctaj 0;

P(5) – Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de condițiile locale de teren și de mediu – nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) – măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel inexistent, punctaj 0;

p(iii) – măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități / măsuri deosebite pentru exploatarea construcției – nivel redus, punctaj 1;

P(6) – Volumul de muncă și de materiale necesare

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate – nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) – volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia – nivel inexistent, punctaj 0;
p(iii) – activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia – nivel inexistent, punctaj 0;

Calculul categoriei de importanță a obiectivului

Tabelul 2

Nr. Crt.	Factorul determinant		Criteriile asociate			
	k(n)	P(n)	p(i)	p(ii)	p(iii)	p(ivi)
1	2	3	4	5		6
1.	1	0,33	0	1		0
2.	1	2,00	2	2		2
3.	1	0,67	1	0		1
4.	1	1,00	1	2		0
5.	1	1,00	2	0		1
6.	1	0,67	2	0		0
Total	6	5,67	8	5		4
Categoria de importanță 5,67		0 - Normala				

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor), categoria de importanță este C – lucrări de importanță normală.

Conform H.G. 964/23.XII.1998 (pentru aprobarea clasificăției și duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe) obiectivul se încadrează în:

Grupa1 Construcții ;Subgrupa1.3.Construcții pentru transporturi, poștă și telecomunicații
Clasa 1.3.7.4. – Infrastructură drumuri forestiere,

Conform ordonanței guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, drumul luat în studiu se clasifică astfel:

- clasa tehnică V cu următoarele elemente: două benzi de circulație, platformă 4 m, parte carosabilă 3,00m, acostamente 2x(0,00-0,50)m ;
structura rutiera se va realiza din : 20cm piatra sparta in amestec optimal (0-63mm) si 10cm balast
- patul căii se va realiza cu o pantă spre șanșul de colectare pentru conducerea apelor de infiltrație spre șanșurile laterale;
- șanșurile se vor executa pe tronsoanele în care panta longitudinală a acestora este mai mare de 1%, respectiv mai mica de 4%; șanșurile vor avea secțiune trapezoidală în zona cu pământ, sau triunghiulara în zona cu stâncă, având înălțimea de 0,50m; panta șanșurilor va fi spre locurile de colectare de unde apele vor fi preluate de podețe tubulare și trecute de cealaltă parte a drumurilor, unde vor fi eliberate prin canale de evacuare spre cursurile naturale de apă;

Verificarea tehnică a proiectului se va face la cerințele A4, B2, D, de către specialiști verficatori de proiecte atestați, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si modificările ulterioare privind calitatea în construcții.

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zona Izvoit 6
RC: J41/594/2003 ; CUI : RO15589620
E-mail: abies.alba@ yahoo .fr

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.I.
Beneficiar:Comuna Cricău, reprezentată de primar Toderică Aurel Florin

Incadrarea drumurilor/strazilor în clasa tehnică

Conform acestor prevederi drumurile se clasifică astfel:

clasa tehnică V cu următoarele elemente:

- viteză de proiectare 30 km / h
- număr de benzi: 1
- parte carosabilă: l = 3,00m;
- acostamente: 2x(0,00-0,50)m
- panta transversal pe carosabil 2,5%
- panta transversală pe acostamente 4,0%
- șanturi trapezoidale din pământ
- stații de încrucișare L=30m
- perioada de colt Tc=0,7sec
- categoria de importanță C
- adâncimea de îngheț 90-100 cm
- presiunea convențională a terenului de fundare 300kPa

În soluția tehnică adoptată s-a ținut seama de categoria funcțională a drumului, de trafic rutier, de siguranța circulației, de factori economici, sociali, de conservarea și protecția mediului înconjurător.

Alcătuirea profilelor transversale caracteristice în aliniament s-a făcut în funcție de:

- caracteristicile circulației autovehiculelor;
- condițiile de ocupare a terenului;
- condițiile topografice, geotehnice și hidrologice;
- reducerea la strictul necesar a terenului ocupat, a volumelor de lucrări și de investiții

3.3.b. Cod în linia monumentelor istorice

Nu este cazul.

3.3.c. Perioada de construire

Durata de construire preconizată este de 8 luni din momentul transmiterii către constructor a „Ordnului de începere a lucrărilor”.

3.3.d. Suprafața construită

Suprafața reabilitată este de 8800 mp si face parte din fondul forestier proprietate al comunei Cricău.

3.3.e. Suprafața construita desfășurata

Drum forestier

NR.CRT	DENUMIRE DRUM	LUNGIME			LATIME		SUPRAFEETE		
		LUNGIME	intravilan	extravilan			TOTAL	intravilan	extravilan
1	FE001	2200	0	2200	4		8800	0	8800
	TOTAL	1200	0	2200			8800	0	8800

3.3.f. Valoarea de inventar a construcției

-Drum forestier Valea Cricăului - L= 10,6 km - 52.365 lei

Pentru primul tronson L=2,2km - 10.868 lei

3.3.g. Alți parametri

Nu este cazul.

3.4. Analiza stării construcției

Analiza stării construcției se face prin **EXPERTIZA TEHNICA - anexata**

3.5. Starea tehnică

Din punct de vedere al stării tehnice, drumul, la ora actuală, se prezintă astfel:

- nu are capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea vreunui trafic rutier, trafic care este în continuă creștere;
- șanțurile existente pentru evacuarea apelor pluviale sunt colmate și nu au pantă longitudinală, iar apa stagnează în depresiuni închise;
- podețele existente sunt parțial colmate, opunând evacuarea debitul ravenelor existente sau apele din șanțuri;
- pantea carosabilă nu se diferențiază de acostamente, nu are pante transversale spre șanțuri și apa stagnează în bălți pe platformă accelerând procesul de degradare;
- geometria transversală și pantele longitudinale nu pot asigura funcționarea corectă a podețelor;

Din punct de vedere al traficului înregistrat, drumul se caracterizează prin:

- cele mai mari vehicule care pot fi întâlnite pe drumul ce face obiectul prezentului studiu sunt autotururile forestiere de mare tonaj (ATF20, ATF25) cu care se transportă material lemnos.
- reabilitarea drumului forestier faciliteaza accesul spre zonele locuite in vederea mentinerii zonelor populate si repopularea acestora. Zona comunei Cricău beneficiază de un mare potențial turistic, așa ca îmbunătățirea infrastructurii atrage investiti in diverse domenii si ridică nivelului de trai al localnicilor.

3.6. Actul doveditor al fonei majore, după caz

Nu este cazul.



4.a. Clasa de risc seismic

Din punct de vedere al intensității seismice, zona cercetată se situează în macrozona corespunzătoare izoliniei de gradul 6 (conform scării MSK), zona pentru parametrul de calcul $K_s=F$, perioada de colt $T_c=0,7$ sec, iar valoarea coeficientului K_s pentru această zonă este 0,08.

4.b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenții

Varianța I (drum cu o bandă pe toată lungimea, cu structură rutieră flexibilă):

- Terasamente executate cu excavatorul, și transportul pământului în depozite
- Reprofilarea platformei drumului prin scarificare la adâncimea de 10cm, urmată de nivelare și compactare
- Structura rutieră formată din 20cm piatră spartă în amestec optimal (0-63mm), 10cm balast. Piatra spartă și balastul se procură din cariera aflată în apropiere și balastiera din zona Alba Iulia. Drum cu o bandă de circulație și stăți de incrustare pe toată lungimea;
- Santurile executate în teren categoria a treia pe toată lungimea, cu descarcarea în camere de cadere.
- Podețe tubulare cu diametre de 600 mm, utilizând tuburi tip „PREMO” și cu diametrul de 1500 mm de tip „BUCOV” în zonele cu ravene. Transportate pe șantier se realizează cu autovehicule specializate; camerele de cadere și timpanele din zidărie de piatră cu mortar de ciment;
- Consolidarea platformei drumului în zonele de rambleu, se va realiza cu gabioane având înălțimea elevațiilor de 2m și 3m
- Lucrări accesorii: parapeti și indicatoare

Varianța II (drum cu o bandă pe toată lungimea, cu structură rutieră flexibilă):

- Terasamente executate cu excavatorul, și transportul pământului în depozite
- Reprofilarea platformei drumului prin scarificare la adâncimea de 10cm, urmată de nivelare și compactare
- Structura rutieră formată din 20cm macadam, 10cm balast. Piatra spartă și balastul se procură din cariera aflată în apropiere și balastiera din zona Alba Iulia. Drum cu o bandă de circulație și stăți de incrustare pe toată lungimea
- Santurile executate în teren categoria a treia pe toată lungimea, cu descarcarea în camere de cadere.

- Podețe tubulare cu diametre de 600 mm, utilizând tuburi tip „PREMO” și cu diametrul de 1500 mm „BUCOV” în zonele cu ravene. Transportate pe șantier se realizează cu autovehicule specializate ; camerele de cadere și timpanele din zidărie de piatră cu mortar de ciment ;
- Consolidarea platformei drumului în zonele de rambleu, se va realiza cu gabioane având înălțimea elevațiilor de 2m și 3m
- Lucrări accesorii: parapeti și indicatoare

4.c. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic

Din punct de vedere tehnic ambele variante sunt viabile, echivalente din punct de vedere al traficului preluat.

La această investiție se recomandă adoptarea structurii rutiere indicată în

Varianta I (drum cu o bandă pe toată lungimea, cu structură rutieră flexibilă):

- Terasamente executate cu excavatorul, și transportul pământului în depozite
- Reprofilarea platformei drumului prin scarificare la adâncimea de 10cm, urmată de nivelare și compactare
- Structura rutieră formată din 20cm piatră spartă în amestec optimal (0-63mm), 10cm balast. Piatra spartă și balastul se procură din cariera aflată în apropiere și balastiera din zona Alba Iulia. Drum cu o bandă de circulație și stații de incrușcare pe toată lungimea ;
- Santurile executate în teren categoria a treia pe toată lungimea, cu descarcarea în camere de cadere.
- Podețe tubulare cu diametre de 600 mm, utilizând tuburi tip „PREMO” și cu diametrul de 1500 mm „BUCOV” în zonele cu ravene. Transportate pe șantier se realizează cu autovehicule specializate ; camerele de cadere și timpanele din zidărie de piatră cu mortar de ciment ;
- Consolidarea platformei drumului în zonele de rambleu, se va realiza cu gabioane având înălțimea elevațiilor de 2m și 3m
- Lucrări accesorii: parapeti și indicatoare

deoarece:

- Se oferă o soluție viabilă printr-o investiție la standarde europene în ceea ce privește calitatea lucrărilor ce vor fi executate
- Se folosesc cu randament ridicat o tehnologie de execuție simplă ușor de înșusit și aplicat
- Se obține o imbracaminte puternică, ce necesită o întreținere ulterioară simplă și destul de puțin costisitoare, folosindu-se materiale din zonă

4.d. Recomandarea intervențiilor necesare

Terasamente

În cadrul lucrărilor de terasamente se include săpatura santurilor pentru scurgerea apelor, cu excavatorul și descarcarea în mijlocul de transport. Transportul pământului rezultat în depozite.

Lucrările de terasamente trebuie să corespundă prevederilor STAS 2914-84 în ceea ce privește capacitatea portantă, gradul de compactare și pantele taluzului.

Reprofilarea

La acest capitol se execută o scarificare cu ajutorul buldozerului dotat cu scarificator, la o adâncime de 10cm, nivelarea și compactarea platformei drumului.

Apărări de maluri - gabioane

În zonele unde pliciorul taluzului inferior intersectează albia pârâului se realizează lucrări de protecție constând cu gabioane având înălțimea elevațiilor de 2m și 3m.

Structura rutieră

Modernizarea drumului forestier Valea Cricăului se va realiza cu structura de rezistență calculată funcție de caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului hidrologic și a traficului actual și de prognoza.

Structura de rezistență va putea fi suplă , conform Normativului PD 003 2011, rezultată în baza calculului de dimensionare. Structura rutieră se va verifica la acțiunea îngheț-dezghet conform STAS 1709-1/90, STAS 1709/2-90 și STAS 1709/3-90. Se va ține cont și de Normativele PD-003/2011; RD-001/2011.

Acostamentele

Acostamentele vor avea lățimea de 0,00-0,50 m încadrând partea carosabilă de o parte și de cealaltă. Acostamentele vor fi executate cu aceeași structura rutieră ca și partea carosabilă..

Scurgerile apelor

Pe lungimea traseului drumului, ce urmează a fi modernizat se impune a se realiza lucrări, ce au scop colectarea transportul și evacuarea apelor provenite din precipitații în afara zonei drumurilor.

Scurgerile apelor se va realiza în primul rând prin pantele transversale și longitudinale. Se vor reface santurile de pământ de forma trapezoidală.

Referitor la scurgerea apelor de suprafață:

- Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață în conformitate cu situația existentă (conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 și STAS 1079/3-88), respectiv decolmatarea și reprofilarea dispozitivelor existente care se pot mentine pe poziție, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă și evacuate lateral, prin locuri care permit acest lucru
- Panta santurilor nu va fi mai mică de 0,1%
- La declivități mai mari de 4% santurile se vor executa în trepte

Podete

Se recomandă executarea unor podete tubulare noi pentru descarcarea santurilor cu diametre de 600mm, utilizând tuburi „tip PREMO”, cu timpane, aripi, radier între aripi cu pînă terminal din zidărie de piatră cu mortar de ciment.

Adaptarea la teren a podetelor pentru lucrările de asigurare a colectării și evacuării apelor de suprafață, se vor alege în funcție de recomandările indicativului NE 012/1-2007.

În zona ravenelor se vor monta podete tubulare cu diametrul de 1500mm” tip BUCOV”.

Pentru podetele existente se recomandă decolmatarea și repararea acestora.

Este obligatoriu ca după executarea lucrărilor, sistemele de scurgere a apelor să se mențină în stare de funcționare prin curățiri și decolmatari ori de cîte ori este necesar. Această sarcină revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind știut faptul, că apa care stagnează pe platformă, sau chiar la marginea platformei, pe acostamente sau în santuri este un factor important de degradare prematură a stării unui drum.

Siguranța circulației

Parapețe

Parapețele de protecție sunt de tip metalic formate din stâlpi și lise cu lungimi de 3,0m. Parapețele se amplasează în zona podetelor și a zidurilor de sprijin la rambrou.

Indicatoare de circulație

Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație), indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutieră.

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR1848/2-2011 și SR1848/3-2008.

Pe zonele de drum cu declivități în profil longitudinal mai mari de 9% se vor lua măsuri speciale de siguranță:

- Se va asigura dezapezirea pe timp de iarnă
- Se vor asigura gramezi de nisip, pe timp de iarnă, la marginea drumurilor
- Se va asigura vizibilitatea în vîrf de pantă și se va asigura distanța de vizibilitate
- Se va asigura drenajul suprafeței carosabile

5.1. Soluția tehnică

5.1.a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție:

Lucrările necesare pentru modernizarea drumului, sunt prezentate în memoriile tehnice; realizarea parametrilor proiectați fiind condiționată de următoarele aspecte tehnice.

Terasamente

Terasamentele de pământ se execută conform normelor Ts și Normativului C 182-82, mecanizat cu excavatorul în proporție de cca. 90% și manual în proporție de cca. 10 %.

Excedentul de pământ săpat, se va transporta cu autobasculanta într-un depozit situat la 5km distanță, stabilit în funcție de necesitățile beneficiarului la momentul executării lucrărilor de construire.

Săparea șanțurilor se execută prin lucrări, în cea mai mare parte mecanizat (90%) și manual (10% - finisări, precum și în zona podețelor).

Terasamentele sunt din pamant cu un volum de 2595 mc.

Reprofilarea

Se execută conform normelor Ts și normativului C182-82, mecanizat cu buldozerul dotat cu scarificator. Scarificarea se realizează la o adâncime de 30cm, urmata de nivelare cu ajutorul unui autogreder și compactarea cu cilindru compactor.

Nivelarea se va executa astfel încât patul căii să rezulte sub formă de acoperiș cu două pante transversale de 2-4%, în vederea asigurării scurgerii spre șanțurile laterale a apelor din precipitații căzute direct pe platforma drumului.

Compactarea terasamentelor se realizează mecanizat, cu cilindru compactor pe zone întinse și manual în spatele timpanelor podețelor și a zidurilor de sprijin.

Reprofilarea se realizează impe o suprafață de 8800mp cu un volum de 880mc.

Scurgerea apelor

Lucrările de artă proiectate și cu caracter definitiv sunt dimensionate static la convoiul de calcul A13-S30, cu verificare la ATF 25, conform normativelor în vigoare și sunt dimensionale hidraulic să evacueze debitul $Q_{10\%}$ cu verificare la $Q_{5\%}$.

Podețele tubulare prevăzute pentru descărcarea apelor din șanțuri au diametrul tubului de 600 mm($L=5,00m$), în număr de 4 bucăți cu lungimea de 20 m, iar în zona ravenelor podețe tubulare cu diametrul de 1500mm ($L=5,0m$) în număr de 4 bucăți cu lungimea de 20m, conform Normativului .

Podețele tubulare sunt constituite din trei părți distincte: fundația, tubul propriu-zis și racordările cu terasamentele. Fundația este din zidărie de piatră cu mortar de ciment și constituie elementul de legare la teren a podețului. Patul pe care se așterne fundația se curăță în prealabil de resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) până la stratul de teren sănătos. Acolo unde terenul prezintă denivelări pronunțate în lungul podețului și în zonele adâncite, legătura cu terenul natural se face prin subzidiri din piatră brută, sub stratul de fundație.

Tuburile cu diametre de 600 si 1500, sunt de tip PREMO si BUCOV și se procură de la furnizori autorizați pentru producerea acestor elemente la lungimea de 5,0 m. Manipularea tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea lor. Montarea pe stratul de fundare de 30cm nisip, se face tot cu macaraua și nu prin împingere cu

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zădăra, Jazăreț 8
RO: 001584/2003 ; CUI: JRO15583620
E-mail: abies.alba@iaia.ro; it

Realizările drum forestier Valea Cricăului km 0,009-2,200, comuna Cricău,
Judetul Alba
Faza D.A.L.U
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentata de primar Todorcu Aurel Florin

lama buldozerului.

Țuburile se transportă auto pe o distanță de 25 km din municipiul Alba.

Racordarea podețelor cu terasamentele se face prin timpâne și camere de priză cu fundația din zidărie de piatră cu mortar de ciment. La podețele din albi, timpânele amonte sunt prevăzute cu aripi evazate pentru captarea apelor, iar cele din aval cu aripi normale. Între aripi este prevăzut un pereu din piatră brută pentru a evita eroziunea și prevenirea degradării podețului. Elevațiile sunt din zidărie de piatră cu mortar de ciment.

Santurile din pământ de forma trapezoidala, L= 2200 m, pentru preluarea apelor pluviale .

Structura rutiera

Structura rutiera va fi dimensionata conform metodei prevăzută în normative AND 550-99 si PD-003/2011 si RD-001/2011, pentru ranforsari de structuri existente. Perioada de perspectiva va fi de 7-10 ani. Calculul tensiunilor si deformațiilor specific în sistemul rutier se va face cu programul CALDEROM 2000. La baza dimensionarii va sta studiul geotehnic prin care s-au stabilit caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare si capacitatea portanta a pământului din patul drumului. Evaluarea în cazul structurilor flexibile se bazeaza pe îndeplinirea concomitenta a următoarelor criterii privind comportarea sub acțiunea traficului;

-deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului

Se recomanda realizarea unei structuri rutiere, care sa corespunda clasei de trafic usor.

La executarea structurii rutiere se va tine cont de :

- în cazul când terenul de fundație este alcătuit din pământ sensibili la îngheț, se îndepărtează și acesta pe adâncimea de îngheț;
- când se constată că terenul de fundație prezintă umiditatea excesivă provenită de la o sursă de alimentare continuă, se iau măsuri de asanare, prin executarea de drenuri corespunzătoare situației locale;
- după asanarea terenului de fundație, în locul pământului necorespunzător se introduce un material necoeziv, bine compactat;
- se va asigura în toate cazurile drenarea apelor subterane. Lucrarea trebuie executată într-un ritm alert pe timp frumos, evitându-se umezirea straturilor datorită eventualelor ploii.

Prevenirea degradărilor din îngheț-dezghet se poate face prin:

- evitarea acționării concomitente a celor patru factori (pământ geliv, îngheț, apă, trafic greu);
- asanarea corpului drumului prin evacuarea apelor de suprafață și drenarea apelor subterane;
- proiectarea liniei roșii înănd seama de nivelul apelor subterane;

- dimensionarea corespunzătoare a structurii rutiere ținând seama de acțiunea îngheț-dezghețului;
- introducerea unor restricții privind circulația vehiculelor grele în perioada de dezgheț (bariere de dezgheț).

Remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț se va face în funcție de volumul acestora. Pentru aceasta trebuie efectuate studii pentru stabilirea cauzelor care au condus la apariția lor și luarea unor măsuri de eliminare a acestora.

În general trebuie decapată și refăcută întreaga structură rutieră, trebuie înlocuit pământul geliv din patul drumului cu un material granular și asigurată evacuarea apelor.

Se recomandă folosirea straturilor antiigel și drenanțe sau a unor rețele de piloți drenanți de acostament.

Dacă nu se poate acționa în mod eficient asupra factorilor care intervin în producerea degradărilor, sau nu este suficientă numai eliminarea unuia dintre ei (de obicei apa), se poate îngroșa structura rutieră existentă pe baza calculelor de dimensionare, cu mențiunea că întotdeauna asanarea corpului drumului este absolut necesară.

Lucrările se execută mecanizat prin folosirea autogredentului la împrăștiere și nivelare, a autocisternelor la stropire cu apă și a cilindrului compresor la compactare. Gradul de compactare a împleturii va fi de 100%.

Structura rutiera recomandata in urma expertizei tehnice este: 20cm piatra sparta in amestec optimal (0-63mm) - 1760mc, 10cm balast - 880mc asezate pe 30cm zestre proprie alcatuita din piatra si pământ. Volumele sunt dupa compactare.

Acostamentele

Acostamentele se vor realiza cu aceiasi structură rutiera utilizată la partea carosabilă, avand declivitatea transversala de 4%.

Ziduri de sprijin

Traseul drumului urmareste cursul de apa ale văii Crăciului . Un rol important în realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor îl au și lucrările aferente apararilor de maluri care a constituit preocuparea beneficiarului în toate lucrările de intervenții asupra acestor drumuri in decursul timpului. De-a lungul traseului sunt necesare lucrări de apărare consolidare de tipul gabioanelor. De asemenea, sunt necesare astfel de lucrări în zonele de traversare a cursurilor de apă cu debit permanent sau temporar, deoarece în majoritatea cazurilor panta ravenelor este deosebit de accentuată.

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din standardele și normativele în vigoare .

Lucrările de aparari de maluri sunt reprezentate de gabioane pe o lungime de 123m, dintre care cu inaltimea elevatiei de 2,0m pe o lungime de 72m si cu inaltimea elevatiei de 3,0m pe o lungime de 51m.

Platforme de încrucișare

Deoarece drumul forestier, va avea o singura banda de circulație se va avea în vedere posibilitatea de a amenaja si spații care sa permită încrucișarea vehiculelor , realizandu-se o parte carosabila de 3,00m. Lungimea statiilor de încrucișare va fi de 30,0m cu doua capete de racordare de 5,0-10,0m fiecare. La amplasare se va tine cont de distanța de vizibilitate astfel încat amplasarea lor sa nu depaseasca 200-250m.

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare a se realize lucrari de semnalizare vertical (indicatoare de circulatie) si parapet metalic, in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie.

Lucrări accesorii

Parapele metalice

Necesitatea acestor lucrări rezultă din obligativitatea protejării conducătorilor auto si autovehiculelor, în vederea limitării riscurilor de „prăbușire în gol” în cazul unor accidente rutiere.

Confectionarea parapetelor, calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective aflate in vigoare. Furnizorul va asigura prin mijloace proprii efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Furnizorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, producatorul va înlocui si va executa pe cheltuiuala sa produsele necorespunzatoare.

Parapelele se amplaseaza, in profil transversal, in afara latimii platformei sau in cadrul latimii acostamentelor conform reglementarilor legale în vigoare.

Amplasarea parapetelor in lungul drumului se face tinind seama de:

- elementele geometrice ale traseului;
- înalțimea rambleului sau inclinarea versantilor;
- împadurirea terenului inconjurator;
- existența unor ziduri de sprijin la marginea platformei spre aval;
- vecinatatea unor ape;
- vecinatatea altor cai de comunicatie;
- conditii meteorologice locale nefavorabile (ceata frecventa);
- necesitatea închiderii perspectivei in exteriorul unor curbe;
- in unele intersectii;

Parapetul deformabil de tip semigreu simplu, este un tip de parapet din elemente metalice, cu un singur rand de elemente de glisare (glisiere sau lise) asamblate între ele cu buloane, fixate pe un stalp metalic de susținere, printr-un etrier din profil metalic si amortizor de soc.

Parapelele metalice montate pe stlpi fixati in fundatii pahar au o lungime de 171 m.

Indicatoare de circulație

Indicatoarele se instalează pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers, astfel încât să se asigure o bună vizibilitate a acestora. În cazuri speciale, când siguranța circulației o impune, indicatoarele se pot repeta și pe partea stângă a drumului, sau pe cămine.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizantă se vor respecta următoarele:

-unghiul în plan format de fața indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 5° la indicatoarele de avertizare și de 10° la cele de localizare și de presemnalizare.

-înclinarea (în fața) a indicatorului în raport cu verticala este de 2° .

-înălțimea până la marginea inferioară a indicatorului este:

-la 1.30-1.80m fața de cota căii în ax, în afara localităților

Indicatoarele prevăzute cu folie reflectorizantă se instalează astfel încât partea lor inferioară față de cota căii în ax să fie:

-de 1.50 m pentru indicatoarele triunghiulare, rotunde, de orientare și indicatoare diverse

-de 1.30 m pentru indicatoarele de localitate și presemnalizare pentru orientare intersecții importante pe drumuri de continuare a direcției spre localități importante,

-de 0.60 m pentru indicatoare instalate pe spații verzi centrale sau pe insule de dirijare.

Indicatoarele de circulație prevăzute sunt 8 bucati.

Protecția muncii

Lucrările de protecția muncii pe perioada execuției sunt prinse în normele de deviz făcând parte din tehnologia de execuție.

Lucrările care necesită prevederi deosebite sunt:

- executarea accesului de picior în zonele înguste;
- drenarea zonelor moltoase din traseu.

Recomandări privind protecția mediului

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător:

- depozitarea combustibililor și a materialelor, precum și întreținerea curentă a utilităților se vor face în locuri special amenajate, fără a fi permisă împrăștierea materialelor, combustibililor, lubrifianților și reziduurilor la întămplare pe șantier;
- depozitele de terasamente și resturile vegetale din defrișări sau din degajarea albilor se vor amplasa astfel încât să nu poată fi antrenate de vânturi.

S.C. ABIES ALBA s r.l.
Zănea, Izvoiu 6
RC :J01/694/2003 ; CUI :RO15636320
E-mail : abies.alba@iaa.ro

Realizare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar:Comuna Cricău, reprezentată de primar Todănița Aurel Florin

Lucrările prevăzute pentru organizarea de santier

Organizarea de santier se realizeaza pe suprafata statilor de incrucisare pe masura evoluei lucrarilor.

Suprafata de teren pentru organizarea de santier se va amenaja in vederea depozitarii materialelor si parcarea utilajelor, necesare lucrărilor .

Lucrarile care se executa sunt :

- asternerea unui strat de 20cm piatra sparta in amestec optimal (0-63mm) si a unui strat de 10 cm balast .Volumele sunt dupa compactare.

Realizarea acestei structuri se va face cu respectarea caietului de sarcini de la structura rutiera.

Volumul principalelor categorii de lucrări

Categoria de lucrari	Specif.	U.M.	Caritati
Terasamente (sancturifundatii)		mc	2595
Reprofilare(scarificare+nlvelare)	0,1	mc	880
ERASAMENTE			
Structura rutiera (p.c.=3,0m; ac=2x(0-0,5m))		mp	8800
Piatra sparta amestec optimal(0-63)-20cm	0,20	mc	1760
Balast	0,10	mc	880
STRUCTURA RUTIERA			
Podete tubulare, PREMOC D600	5m	buc	4
Podete tubulare,, BUCOV D1500	5m	buc	4
PODETE			
Ziduri de sprijin din gabioane He=2,0m	2	m	72
Ziduri de sprijin din gabioane He=3,0m	3	m	51
ZIDURI		m	123
Accesorii-PARAPETI (gabioane+podete)		m	171
Accesorii-INDICATOARE		buc	8
TOTAL CAP.24			
ORGANIZARE DE SANTIER		km	2,2

5.1.b. Descrierea si altor categorii de lucrari:

Nu este cazul.

5.1.c. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc:

Din punct de vedere tehnic, riscurile producerii unor situatii neprevăzute se încadrează în procentul de 10%.

Alte riscuri de ordin financiar nu există, beneficiarul fiind ferm hotărât să caute în continuare finanțare pentru execuția drumului întrecât, prin posibilități proprii nu va

putea realiza dezideratul pe care și l-a propus: acela de a intra în rândul europenilor pregătiți să trasească la fel ca europenii.

Întrucât încasăniile din impozite de la populație sunt reduse, aceste drumuri nu vor fi prea curând apte să fie finanțate din fonduri proprii, având în vedere anvergura lucrării.

5.1.d. Posibilitatea interferenței cu monumente istorice, sau situri arheologice:

Nu este cazul.

5.1.e. Caracteristicile tehnice ale investiției rezultate în urma intervenției:

clasa tehnică V cu următoarele elemente:

- viteză de proiectare 30km / h
- număr de benzi: 1
- parte carosabilă: l = 3,00m;
- acostamente: 2x(0,00-0,50)m
- panta transversal pe carosabil 2,5%
- panta transversală pe acostamente 4,0%
- șanturi trapezoidale din pământ
- stații de încrucișare L=30m
- perioada de colt Tc=0,7sec
- categoria de importanță C
- adâncimea de îngheț 90-110 cm
- presiunea convențională a terenului de fundare 300kPa

5.2. Necesarii de utilitati

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare a investiției în funcție de activități

MII LEI															
Nr	Lucrari proiectate	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Studiu de teren	2.200													
	Doc. Suport avize	1.000													
	Expertiza tehnica	2.200													
	Tema de proiectare	1.000													
	Doc. Aviz. Lucr. Intv.	8.730													
	Doc. Pl. obt. Avize	1.000													
	Verificare tehn. Proiect. Tehn. Detalii exec.	14.200													
	Consultanta	30	AGH2	AGH2	AGH2	2									CIE
	Asistenta tehnica pr.	30													
	Asistenta tehnica dir.	30													
	Terasamente	400													
	Structura rutiera	37.42													
	Podete	D600	21.036												
		D1500	42.008												
	Zid he=2m	gabioane	22.696												
	Zid he=3m	gabioane	27.387												
	Accesorii	parapet	27.387												
		indicator	5.225												
	Organizare de santier	100													
TOTAL		140.192	12.102												

Intocmit Ing. Ion Carnariu



S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zilina, bogdus
RO 201354/2003 ; CUI :RO15583620
E-mail : abies_alba@ia.ro

Reședință d-ru forșier Valea Crăiului km 0,00-2,200, comuna Crăi, județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar:Comuna Crăi, reprezentată de primar Todoriciu Aurel Florin

5.4. Costurile estimative ale investiției

5.4.a. Costurile estimative pentru realizarea investiției

În stabilirea prețurilor utilizate la calculele devizelor, s-a ținut cont de prețurile din baza proprie.

La întocmirea devizelor s-a respectat H.G.907/2016.

S.C. ABES ALBA s.r.l.
Zădărnă, Iașului 6
RO: J01/IS94/2003 : CUI: JRO15ECS620
E-mail: abes.alba@iahoot.ro

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.I.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primar Tudorcelu Aurel Florin

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂULUI KM 0,000-2,200, COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA
		fără TVA lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1		0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	2.260,00	429,40	2.689,40
	3.1.1. Studii de teren	2.260,00	429,40	2.689,40
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	1.500,00	285,00	1.785,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	22.939,00	4.358,41	27.297,41
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	8.739,00	1.660,41	10.399,41
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor	500,00	95,00	595,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	11.200,00	228,00	1.428,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	12.500,00	2.375,00	14.875,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.7.2. Auditul financiar		0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	3.000,00	570,00	3.570,00

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăina, Izvoiu 6
RO: 3015942093 - CUI: R015523820
E-mail: abies.alba@abies.ro

Reședință drum forestier Văeș Crăciului km 0,800-2,200, comuna Crăciu,
Județul Alba
Faza 0 A.L.L.
Beneficiar: Comuna Crăciu, reprezentată de primar Toderiță Aurel Florin

	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500,00	95,00	595,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	5.000,00	950,00	5.950,00
	Total capitol 3	39.699,00	7.542,81	47.241,81
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	401.794,00	76.340,86	478.134,86
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	401.794,00	76.340,86	478.134,86
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	7.700,00	1.463,00	9.163,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7.700,00	1.463,00	9.163,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.456,96	0,00	2.456,96
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2.047,47	0,00	2.047,47
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	409,49	0,00	409,49
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșinfare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 5	10.156,96	1.463,00	11.619,96
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	451.649,96	85.346,67	536.996,63
	din care: C + M (3.8.1.2 + 4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	409.494,00	77.803,86	487.297,86



Intocmit de: ALB/

Cheltuieli Eligibile 401.794,00
Neeligibile 135.202,63

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
Curs euro: 4,9259 comunicat de BCE la 14.05.2021

REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂULUI KM 0,000-2,200, COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA

4,9259

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei	EURO	EURO	EURO
		3	4	5			
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții							
2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii				0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	2.268,00	429,40	2.697,40	458,80	87,17	545,97
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	2.268,00	429,40	2.697,40	458,80	87,17	545,97
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	1.750,00	285,00	1.785,00	304,51	57,86	362,37
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	22.939,00	4.358,41	27.297,41	4.656,81	884,79	5.541,61
3.5.1	Fază de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	8.739,00	1.660,41	10.399,41	1.774,09	337,08	2.111,17
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor	0,00	95,00	595,00	101,50	19,29	120,79
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	228,00	1.428,00	243,61	46,29	289,90
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	12.600,00	2.375,00	14.975,00	2.537,61	482,15	3.019,75
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	5.000,00	950,00	5.950,00	1.015,04	192,86	1.207,90
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	5.000,00	950,00	5.950,00	1.015,04	192,86	1.207,90
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8	Asistență tehnică	8.000,00	1.520,00	9.520,00	1.624,07	308,57	1.932,64
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3.000,00	570,00	3.570,00	609,026	115,71	724,74
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2.500,00	475,00	2.975,00	507,521	96,43	603,95
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500,00	95,00	595,00	101,504	19,29	120,79
3.8.2	Dirigența de șantier	5.000,00	950,00	5.950,00	1.015,04	192,86	1.207,90
Total capitol 3		39.699,00	7.240,00	46.939,00	8.059,24	1.531,26	9.590,49
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	401.794,00	76.340,86	478.134,86	81.567,63	15.497,85	97.065,48
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		401.794,00	76.340,86	478.134,86	81.567,63	15.497,85	97.065,48
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	7.700,00	1.463,00	9.163,00	1.563,17	297,00	1.860,17
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7.700,00	1.463,00	9.163,00	1.563,17	297,00	1.860,17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costuri creditului	2.156,96	0,00	2.156,96	498,78	0,00	498,78
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	409,49	0,00	409,49	83,13	0,00	83,13
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.047,47	0,00	2.047,47	415,65	0,00	415,65
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Toxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definiție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		10.156,96	1.463,00	11.619,96	2.061,95	297,00	2.358,95
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		511.544,96	85.103,86	596.648,82	91.629,12	17.795,11	109.414,93
Indicatore de performanță							
Intocmit de: Ing. Ionel ALBA		Cheltuieli eligibile	401.794,00				81.567,63
		Cheltuieli neeligibile	135.202,63				27.447,30

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăbala, Iași 416
RC: J401594/2003 ; CUI : RO15583920
E-mail: abies.alba@yaho.ro

Realizare drum forestier Vășea, Căminul km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.I.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorcu Aurel Florin

DEVIZ FINANCIAR- CAPITOL NR.3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TVA 19% 1,19

3.1.1.Studii de teren

3.1.1.2.Studiu geotehnic

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
1	Studiu geotehnic	7	80	560	666
2	Studiu topografic	17	100	1700	2023
Total				2260	2689

3.2. Documentatii suport pt. avize

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
1	Documentatii pentru avize	0	100	0	0
Total				0	0

3.3. Expertiza tehnica

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
1	Expertiză tehnică	10	150	1500	1785
Total				1500	1785

3.3.3.Studiu de fezabilitate / Doc.de aviza lucr.de interv.

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
1	Coordonare proiect	20	120	2400	2856
2	Proiectare	30	100	3000	3570
3	Desen tehnic	40	83,47	3339	3973
Total				8739	10399

3.5.4. Documentatii tehnice pentru avize/acorduri

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
1	Documentatii pentru autorizatie de construire	5	100	500	595
Total				500	595

3.5.5. Verificare tehnică

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
1	Verificare tehnică de calitate	8	150	1200	1428
Total				1200	1428

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	Scu twal lei
----------	----------	---------	------------------	------------	--------------

S.C. ABIES ALBA S.R.L.
Zădăra, localitate 6
RO:30155642003; CUI:RO15563620
E-mail: abies.alba@yaboo.ro

Realizator: drum forestier Valea Cociăuți km 0,000-2,200, comuna Crișău,
Județul Alba
Faza: D.A.L.L.
Beneficiar: Comuna Crișău, reprezentată de primar Todorăcel Aurel Fechin

1	Coordonare proiect	16	120	1920	2285
2	Proiectare (dimensionari, memorii)	49	100	4900	5831
3	Desen tehnic	32	90	2880	3427
4	Intocmire caiete de sarcini	16	90	1440	1714
5	Intocmire devize	17	80	1360	1618
Total				12500	14875

3.7. Consultanta

3.7.1. Consultanta (management executie)

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	S/cu TVA (lei)
1	Manager de proiect	25	100	2500	2975
2	Asistent tehnic	21	100	2100	2499
3	Asistent juridic	2	80	160	190
4	Asistent economic	3	80	240	286
Total				5000	5950

3.8. Asistența tehnică

3.8.1. Asist. Teh. din partea proiectantului

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	S/cu TVA (lei)
1	Asistența tehnică pe perioada execuției	50	50	2500	2975
Total				2500	2975


3.8.2. Asist. Teh. din partea proiectantului

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif orar (lei)	Suma (lei)	S/cu TVA (lei)
1	Asistența tehnică la programul pe faze	10	50	500	595
Total				500	595

3.8.2. Plata din partea proiectantului delegati de beneficiar

Nr. Crt.	Denumire	Nr. ore	Tarif lun. (lei)	Suma (lei)	S/cu TVA (lei)
1	Supravegherea lucrărilor de execuție/beneficiar	50	100	5000	5950
Total				5000	5950

Intocmit de: ALBA



Realizare drum forestier Valea Crișului km 0,000-2,200, comuna Crișul, județul Alba
Faza D A.L.L.
Beneficiar:Comuna Crișul, reprezentată de primar Todorcu Aurel Florin


REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂULUI KM 0,000-2,200, COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA

Societatea Comercială S.R.L.
ALBA
Județul Alba
Adresa: _____
Zaind _____

Reședință dintr-o forestă Văieș Crișului km 0,006-2,200, comuna Crișu,
 Județul Alba
 Făcșău, A.L.I.
 Beneficiar: Comuna Crișu, reprezentată de primar Todorciuc Aurel Florin

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5

Mărcii și Organizare de șantier					
4.1	Construcții și instalații				
4.1.1 Structura de rezistență din beton armat					
4.1.1.1	Structură plată spartă (0-63mm)		0,00		
4.1.1.2	Rigole		0,00		
4.1.1.3	Podete tubulare		0,00		
4.1.1.4	Ziduri		0,00		
4.1.1.5	parapete		0,00		
4.1.1.6	Indicatoare		0,00		
Total lucrările de construcții și instalații					
			0,00		
Total lucrări de construcții și instalații					
			0,00		
Total lucrări de construcții și instalații					
			0,00		



S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zlatina, Jandrița 6
RC: J48/594/2003 ; CUI: RO15583620
Email: abies.alba@yahoo.it

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,600-2,200, comună Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.I.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorescu Aurel Florin

EVALUARE ESTIMARE drum forestier VALEA CRICAULUI

Nr.	Categoria de lucrari	Specif.	U.M.	Canititati	Valoare
					0
4.1.1.	Terasamente (sancturi+fundatii)		mc	2595	70065
4.1.2.	Reprofilare(scarificare+nivelare)	0,1	mc	880	10560
	TERASAMENT				80625
4.1.3.	Structura rutiera (p.c.=3,0m; ac=2x(0-0,5m))		mp	8800	0
	Pietra sparta amestec optimat(0-63)-20cm	0,20	mc	1760	142560
	Ballast	0,10	mc	880	31680
	STRUCTURA RUTIERA				174240
4.1.4.	Podete tubulare, PREMIO® D600	5m	buc	4	21036
	Podete tubulare, BUCOV® D1500	5m	buc	4	41008
	PODETE				62044
4.1.5.	Ziduri de sprijin din gabioane He=2,0m	2	nt	72	21896
	Ziduri de sprijin din gabioane He=3,0m	3	m	51	27387
	ZIDURI				49283
4.1.6.	Accesorii-PARAPETI (gabioane+podete)		m	171	
	Accesorii-INDICATOARE		buc	8	
	ACCESORII				912
	SUMA ORGANIZARE-ASIGURARE				10000
	TOTAL				100000



S.C. ALBES ALBA S.R.L.
Zăbala, faşajul 6
RO:30176447003; CUI:RO4583620
E-mail: albes.albac@albe@yahoo.fr

Reabilitare drum forestier Valea Crăciului km 0,600-2,200, comuna Crăciu,
Judeţul Alba
Făzărd A.L.L.
Beneficiar Comuna Crăciu, reprezentată de primar Todericiu Aurel Florin

5.4.b. Costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizarea investitiei:

Drumurile de interes local din punct de vedere al duratei de viata se incadreaza in
grupa:

1.3.7. Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi, si
autostrazi cu toate accesoriile necesare (trotoare, borme, parcaje, parapete,
marcaje, indicatoare de circulatie)-subgrupa

1.3.7.4. Drumuri forestiere : 30ani

Costuri de operare: varianta I beton asfaltic	Lei/an
Specificatie cheltuiala	
Cheltuieli de intretinere	805,4
din care:	
Cheltuieli cu manopera	241,12
Cheltuieli cu transporturile si utilajele	564,28
Cheltuieli cu reparatiile	1802,8
din care:	
Cheltuieli cu manopera	540,84
Cheltuieli materiale	691,12
Cheltuieli cu transporturile si utilajele	570,84
Cheltuieli de operare	289,8
din care:	
Cheltuieli cu manopera	97,28
Cheltuieli materiale	115,14
Cheltuieli cu transporturile si utilajele	73,38
Total costuri varianta fara proiect	2898

Costuri de operare: varianta II beton rutiler	Lei/an
Specificatie cheltuiuala	
Cheltuieli de intretinere	2105,6
din care:	
Cheltuieli cu manopera	1684,48
Cheltuieli cu transporturile si utilajele	421,12

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăina, Izoluț 6
RC: 301694/2003 ; CUI: RO15583820
E-mail: abies.alba@eol.ro

Realizare drum forestier Valea Crăicului km 0,000-2,200, comuna Crișău,
Județul Alba
Faza D.A.L.T.
Beneficiar: Comuna Crișău, reprezentată de primar Todericu Aurel Florin

Cheltuieli cu reparatiile	1052,8
din care:	
Cheltuieli cu manopera	315,84
Cheltuieli materiale	421,12
Cheltuieli cu transporturile si utilitajele	315,84
Cheltuieli de operare	1823,6
din care:	
Cheltuieli cu manopera	1263,36
Cheltuieli materiale	560,24
Cheltuieli cu transporturile si utilitajele	
Total costuri varianta fara proiect	4982

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

5.5.a. Impactul social si cultural:

Drumul forestier Valea Crăicului face posibilă accesibilizarea fondului forestier în suprafața de 322,9ha. Totodată facilitează accesul spre DJ107H, care face legătura între drumul European E81 si drumul național DN74 făcând legătura cu gospodăriile locuitorilor COMUNEI CRICAU, si satele care intră in componența sa. Va influența favorabil dezvoltarea accesului locuitorilor spre centrul comunei, unde sunt amplasate principalele instituții: primăria, școala, dispensarul medical, punctul farmaceutic, magazinul alimentar, biserica, cîmîrul etc. O altă activitate ce se va dezvolta este turismului rural, beneficiind de o zonă cu peisaje deosebite, liniște și aer curat.

5.5.b. Estimari privind forța de muncă:

Investiția care face obiectul prezentului proiect produce efecte directe și indirecte în privința ocupării forței de muncă locale.

Astfel, în timpul execuției lucrării vor fi necesari 12 muncitori necalificați care pot fi recrutați din rândul locuitorilor din zonă.

Prin modernizarea drumului forestier Valea Crăicului, se vor crea locuri de muncă numai pe perioada execuției lucrărilor de construcție a obiectivului.

În timp, numai ca un efect indirect, ca urmare a dezvoltării economice a zonei deservite de aceste drumuri pot apărea noi locuri de muncă cu caracter sezonier pe durată nedeterminată la întreprinderi ce se vor înființa în domeniul agriculturii, zootehniei, turismului și industrializării lemnului.

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu:

Execuția lucrărilor de modernizare a drumului forestier Valea Crăicului, nu provoacă degradări ale stabilității versanților și nu influențează negativ mediul

S.C. ABIES ALBA S.R.L.
Zăbala, Iașiul nr 6
RC :J0156442003 ; CUI :RO15683620
E-mail :abies.albaiaiaia@yahoo.fr

Recepție drum forestier Valea Cîrăcșet km 0,000-2,200, comuna Cîrău,
Județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar:Comuna Cîrău, reprezentată de primar: Todariu Averii Florin

înconjurător.

Dimpoticivă, prin realizarea structurii rutiere se vor diminua emanațiile de praf și noxe, Realizarea șanțurilor permeate cu beton, va favoriza scurgerea rapidă a apelor din șanțuri, precum și mirosurile neplăcute din astfel de zone cu apa stagnantă.

5.6. Analiza financiară și economică

5.6.a. Prezentarea cadrului de analiza, specificarea perioadei de referință:

Perioada de referință reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni. Previziunile referitoare la viitorul proiectului s-au făcut pentru o perioadă apropiată de durata vieții economice a drumului modernizat și destul de îndelungată pentru a cuprinde impactul pe termen mediu și lung. Perioada de referință pe sector, în baza recomandărilor Comisiei, Anexa I a regulamentului 480/2014 este pentru drumuri de 20-30 de ani.

S-a luat ca perioada de referință durata de 30 de ani.

5.6.b. Analiza cererii de bunuri și servicii-prognoze

Efecte tehnico-economice ale construirii și modernizării drumurilor forestiere

Efecte tehnice

- asigurarea unei accesibilitati permanente a fondului forestier
- posibilitatea practicarii unor tratamente intensive
- posibilitatea introducerii unor tehnologii moderne în exploatarea si colectarea lemnului
- asigurarea unor conditii mai bune pentru desfasurarea activitatii de paza si protectie a fondului forestier
- posibilitatea transportarii utilajelor si materialelor necesare diferitelor lucrari de interes forestier
- cresterea productivitatii muncii in executarea lucrarilor silvice
- asigurarea accesibilitatii la pasunile alpine

Efecte valorice

- reducerea costurilor în lucrările de exploatare
- reducerea pierderilor tehnologice de exploatare
- valorificarea superioara si integrata a productiei silvice
- reducerea cheltuielilor pentru lucrările de regenerare a padurilor

-realizarea de economii la dotările sociale ca urmare a diminuării numărului de muncitori

Efecte sociale

-acesul locuitorilor din zona montana la domiciliul acestora

- îmbunătățirea condițiilor de muncă și de protecție a muncii la lucrările forestiere
- posibilitatea transportării rapide a personalului silvic și a muncitorilor către și de la locii de muncă
- dezvoltarea turismului
- satisfacerea interesului în perimetrul forestier ale altor sectoare de exploatare

Prin executia si modernizarea drumurilor se urmareste:

- exploatarea masei lemnoase la potentialul real al padurii
- aplicarea tehnologiilor de exploatare prin care sa se evite degradarea solului, distrugerea semintisului si vatamarea arborilor ramasi
- reducerea timpului de transport si evitarea deprecierei lemnului in diverse faze de exploatare
- interventii in timp optim la coducerea arborelelor
- interventia rapida in cazul unor calamitati naturale sau incendii

Consideratii privind exploatarea masei lemnoase:

Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza se prelucreaza si se valorifica din fondul forestier national sunt:

- A) Masa lemnoasa pe sortimente, provenita din tineri de produse principale, secundare, accidentale si de igiena ale padurilor
- B) Alte produse lemnoase: arbori si arbusti ornementali, pomi de Crăciun, puieți forestieri, rachia, mangel etc.
- C) Produse nelemnoase . fructe de padure, ciuperci, vanat viu, plante medicinale si aromatice

Pentru recoltarea acestor produse ca si pentru alte utilitati padurile au fost si sunt dotate cu cai forestiere de transport, iar secotiul de explatare a lemnului detine utilaje si instalatii de mare randament ceea ce a permis perfectionarea continua a organizarii muncii in activitatea de explatare si tranport cu aplicarea unor tehnologii moderne.

Plecând de la aceste premise comuna CRICAU prin ocolul silvic Igihiu, care are in administrare intregul fond forestier pe care-l detine isi propune prin accesarea acestor fonduri sa ajunga la standardele europene privind calitatea drumurilor si densitatea pe care acestia o detin.

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zărnă, Iași 5
RO:RO165942003 ; CUI:RO16593620
Email: abies.albajulia@yahoo.ro

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza: D.A.L.T.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorcuș Aurel Florin

5.6.c. Analiza financiara-sustenabilitate financiara

Analiza a fost efectuată pentru un interval de timp care cuprinde două perioade:

- A) Perioada de implementare a proiectului (12 luni)
- B) Perioada de operare (exploatare) a proiectului (20ani)

Investitia de capital

Structura investitiei de capital este de 536.996,63 (valoarea inclusiv TVA) reprezentând proiectul „ Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău, județul Alba” . Valoarea totală a investitiei include total costuri eligibile si neeligibile din Devizul general.

Venituri operationale

Nu se percep taxe pentru acest drum si nu se obțin venituri de natura financiara din implementarea lui. Proiectul nu este generator d e venituri. Avantajul investitiei consta în primul rând în evoluția în timp a lucrărilor d întreținere

Au fost luate in calcul cele doua variante si costurile estimative de întreținere pentru fiecare dintre ele . pentru calculul VAN, RIR s-au luat în calcul valorile de investitii ale proiectului si amortizarea pentru 20 ani, care a fost reconsiderata si la venituri in perioada de operare. Se anexeaza prezentei documentatii calculele corespunzatoare celor 2 variante analizate.

S.C. ABIES ALBA s. r. l.
 Zlatna, Iazului 6
 RC JD1/594/2003; CUI:RO15583620
 E-mail: abies.albaluia@yahoo.fr

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
 județul Alba
 Faza:D.A.L.I.
 Beneficiar:Comuna: Cricău, reprezentata de primar Tudoriciu Aurel Florin

ANALIZA COST-BENEFICIU Data: 15.04.2010

Specificatie						Ani de analiza						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Cost proiect	-409494	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	
Beneficiu financiar	3258855	0	0	0	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	
Beneficiu fin. Net	2849361	0	0	0	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	
Rata de actualizare	8%											
Coef.de actualizare	1	0,9259	0,8573	0,7938	0,735	0,6806	0,6302	0,5835	0,5403	0,5002	0,4632	
Cost actualizat	-409494	0,00	0,00	0,00	18,38	17,02	15,76	14,59	13,51	12,51	11,58	
Beneficiu actualizat	3258855	0,00	0,00	0,00	2413,63	2234,99	2069,49	1916,13	1774,27	1642,58	1521,08	
Ben net actualizat	2849361	0,00	0,00	0,00	2395,26	2217,98	2053,73	1901,54	1760,76	1630,08	1509,50	
Flux de numerar	46456	934,10	934,10	934,10	3329,36	5547,84	7801,07	9502,81	1263,31	12893,45	11402,95	
VAR-C	289777											
RIR-C	0,83											
CABAC	0,01											

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
 Zlatna, localitat 6
 RC :J01/594/2003 ; CUI :RO15583620
 E-mail :abies.albaluia@yahoo.fr

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
 județul Alba
 Fața:D.A.L.L.
 Beneficiar:Comuna Cricău, reprezentata de primar Tudorciu Aurel Florin

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Val.rezid.
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	425
3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	3283,855	
3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	3258,855	55400,535
0,4289	0,3971	0,3677	0,3405	0,3152	0,2987	0,2811	0,2623	0,2451	0,2231	
10,72	9,93	9,19	8,51	7,88	7,47	7,03	6,56	6,13	5,58	182,32
1408,45	1304,02	1207,47	1118,15	1035,07	980,89	923,09	861,36	804,87	732,63	23948,17
1397,72	1294,09	1198,28	1109,64	1027,19	973,42	916,06	854,80	798,75	727,05	23765,86
15800,67	17094,76	18293,04	19402,68	20429,87	21403,29	22319,86	23174,36	23972,90	24699,45	46465,80

ANALIZA COST-BENEFICIU DRUM FORESTIER

Specificatie	0	1	2	3	4	Ani de analiza	5	6	7	8	9	10
Cost proiect	-536214	0	0	0	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982
Beneficiu financiar	208400	0	0	0	6947	6947	6947	6947	6947	6947	6947	6947
Beneficiu fin. Net	-327814	0	0	0	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965
Rata de actualizare	5%											
Coef.de actualizare	1	0,9259	0,8573	0,7938	0,735	0,6806	0,6302	0,5835	0,5403	0,5002	0,4632	
Cost actualizat	-536214	0,00	0,00	0,00	3661,77	3390,75	3139,66	2907,00	2691,77	2492,00	2307,66	
Beneficiu actualizat	208400	0,00	0,00	0,00	5106,05	4728,13	4378,00	4053,57	3753,46	3474,89	3217,85	
Ben net actualizat	-327814	0,00	0,00	0,00	1444,28	1337,38	1238,34	1146,58	1061,69	982,89	910,19	
Flux de numerar	-295914	934,10	934,10	934,10	2373,68	3715,75	4954,10	6100,87	7162,36	8133,26	9055,45	
VAN 5%	236770											
RIR 5%	0,33											
CAIR 5%	0,82											

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Val.rezid.
4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	84694
6947	6947	6947	6947	6947	6947	6947	6947	6947	6947	
1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	33405
0,4288	0,3971	0,3677	0,3405	0,3152	0,2987	0,2811	0,2623	0,2451	0,2231	
2136,78	1978,35	1831,88	1696,37	1570,33	1488,12	1400,44	1306,78	1221,09	1111,48	36332,23
2979,57	2758,65	2554,41	2365,45	2188,69	2075,07	1952,80	1822,20	1702,71	1549,88	50662,39
842,79	780,30	722,53	669,08	619,37	566,95	552,36	515,42	481,62	438,39	14330,16
9898,23	9067,54	8401,07	7807,15	7269,62	6776,46	6326,62	5904,22	5508,66	5126,26	3359,44

Se observa ca varianta I cu finantare europeana este cea mai bună.

5.6.d. Analiza economica-cost/eficacitate

Pentru analiza cost eficacitate au fost analizate cele doua variante

- Varianta 1 cu structura rutiera cu piatra sparta amestec optimal (0-63)mm
- Varianta 2 cu macadam

Realizarea proiectului cu piatră spartă amestec optimal presupune o valoare a lucrărilor de construire de 409494 lei și un cost de întreținere de 2898 lei/an (estimă la aproximativ 10% anual raportat la valoarea lucrărilor)

Durata de viață pentru drumurile forestiere este de 25-30 ani la un trafic relativ mic 750 to/an

Realizarea proiectului cu beton rutier presupune o valoare de 536214 lei și un cost de întreținere de 4982 lei/an, în aceleași condiții ca în cazul variantei 1.

În concluzie varianta 1 este mai avantajoasă având un preț mai mic atât ca investiție cât și ca întreținere.

5.6.e. Analiza de riscuri-măsuri de prevenire, diminuare

Riscuri tehnice

Din punct de vedere tehnic variantele analizate sunt cu risc minim. La analiza soluțiilor s-a ținut seama de încadrarea în prevederile normelor tehnice în vigoare, s-a prevăzut utilizarea numai a materialelor agrementale, procurate de la surse autorizate.

Singurul risc tehnic constă în eventualele neconcordanțe între proiect și situația din teren, dar și acestea sunt minime având în vedere modul temeinic de culegere a datelor de teren. Aceste situații, dacă apar, vor fi acoperite din valoarea de 10% - Cheltuieli diverse și neprevăzute din devizul general al investiției.

Riscuri financiare

Riscurile financiare sunt, de asemenea, minime întrucât la derularea finanțării investiției, beneficiarul va fi consiliat de o societate specializată în acest domeniu.

Riscuri instituționale

Nu există motive pentru împiedicarea sau obstrucționarea derulării investiției din partea vreunei instituții emidente de avize, fiind îndeplinite toate condițiile necesare autorizării construcției.

Riscuri legale

Având în vedere faptul că legislația în domeniul investițiilor este într-un proces de perfecționare continuă, este posibilă o modificare a acesteia, cu implicații financiare asupra derulării proiectului. Însă și acest risc este minim dacă se obține repede finanțarea și se demarează lucrările de execuție întrucât modificările legislației nu se aplică, de regulă, retroactiv.

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zădrea, Iașului 6
RO : 0169642003 ; CUI : RO15593620
E-mail : abies.albada@yahoo.fr

Realizare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar:Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorțu Aurel Florin

6.1. Compararea scenariilor tehnice, economice, financiare, al sustenabilității și socialelor

Principalul criteriu de analiză economică a variantelor rămâne valoarea investiției atât
timp cât se compară două varinate constructive ale aceleiași traseu adoptat.

Din structura devizului general cheltuielile variabile sunt cele legate de investiția de
bază; alte cheltuieli legate de autorizații, taxe, etc. sunt proporționale cu valoarea
lucrărilor de construcții – montaj. Din acest motiv se vor compara în cele ce urmează
doar valorile lucrărilor de bază.

Nr.	Categorie de lucrări	Specif.	U.M.	Cantitati		Valoare	
				V1	V2	V1	V2
4.1.1.	Terasamente (sanctuar+fundatii)		mc	2595	2595	70065	70065
4.1.2.	Reparații (scarificare+învelire)	0,1	mc	880	880	10560	10560
SUBSAMENT						80625	80625
4.1.3.	Structura rutiera (p.c=3,0m; pe=2x(0-0,5m))		mp	8800	8800	0	0
	Macadam	0,20	mc	0	1760	0	269280
	Piatra speța amestec optimat(0-63)-20cm	0,20	mc	1760	0	142560	0
	Balast	0,10	mc	880	880	31680	31680
STRUCTURA RUTIERA						174240	200960
4.1.4.	Podete tubulare, PREMOR D600	5m.	buc.	4	4	21096	21096
	Podete tubulare, RUCOV D1500	5m	buc	4	4	42008	42008
PODETE						63016	63016
4.1.5.	Ziduri de sprijin din gabioane He=2,0m	2	m	72	72	22896	22896
	Ziduri de sprijin din gabioane He=3,0m	3	m	51	51	22387	22387
ZIDURI						45283	45283
4.1.6.	Accesorii-PARAPETI (gabioane+podete)		m	171	171		
	Accesorii-INDICATOARE		buc	8	8		
TOTAL CAP						115929	115929
4.1.7.	ORGANIZARE DE SANTIER		km	1,2	1,2	24480	24480
TOTAL						140409	139416

6.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat

Valorile prezentate în tabelul anterior au rezultat în urma calculului devizelor
analitice pe categorii de lucrări, pornind de la cantitățile rezultate prin antemăsurători,
ținând seama de tehnologia luată în considerare pentru fiecare variantă în parte. Astfel
se explică diferențele de prețuri unitare dintre cele două variante ale investiției, fiecare
având condiții diferite de execuție, cantități diferite (terasamente, podete, lucrări
accesorii, etc.)

Valoarea totală a investiției, incluzând toate taxele necesare autorizării construcției, proiectarea, cheltuielile diverse și neprevăzute și cele de organizare de șantier, este:

Varianta I: 409.494 lei (exclusiv TVA)
Varianta a II-a: 536.214 lei (exclusiv TVA)

S-a adoptat varianta I-a întrucât este mai avantajoasă atât din punct de vedere tehnic cât și economic.

6.3. Principali indicatori tehnico-economici

6.3.a. Indicatori maximi:

-VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI cu TVA	536.996,63 lei
-VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI fara TVA	451.649,96 lei
-CONSTRUCTII-MONTAJ cu TVA	487.297,86 lei
-CONSTRUCTII-MONTAJ fara TVA	409.494,00 lei

6.3.b. Indicatori minimali-capacitati:

Reabilitarea drumului forestier FE001 VALEA CRICĂULUI tronsonul L=2,2km

6.3.c. Indicatori financiari:

Valoarea lucrarilor prevazute a se executa :

Drum forestier FE 001 VALEA CRICĂULUI

Lungimea = 2,2km

Valoarea lucrărilor fără TVA = 409.494,00 lei

Valoarea lucrărilor inclusiv TVA= 487.297,86 lei

6.3.d. Durata estimativa de executie -luni:

Durata maximă de execuție a lucrărilor de construire este de 8 luni din momentul in care se transmite constructorului „Ordinul de incepere a lucrărilor”.

6.4. Conformare cu reglementările specifice construcțiilor

Pentru realizarea in bune conditii a obiectivului trebuie să respecte următoarelor legi, norme și acte normative în vigoare, precum și adaptarea la noile situații ce pot apărea pe parcursul implementării.

-H.G. nr. 907/2016 continuuți cadru a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, structura devizului general;

-Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

-O.G. nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-Regulament privind controlul de stat al calitatii în construcții, aprobat prin H.G. nr. 273/1994;

-Legea apelor 107/1996;

-H.G. 925/1995 – Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple și semirigide, indicativ AND 550 din 1999;

-Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor”

-STAS 863-85-Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare.

-STAS 2900-89- Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor.

-AND 605-2014- Normativ mixturi asfaltice executate la cald, condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă.

-SR EN ISO 14688-2:2005 -Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2. Principii pentru o clasificare.

-STAS 1913/1-9,12,13,15,16 „Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice”

-SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Betoane asfaltice.

-SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate în construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

-SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri

-SR EN 12620 Agregate pentru beton.

-CP012/1 – 2007 cod de practică pentru producerea betonului

-SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri și amplasare.

-STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generate de proiectare

-STAS1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul.

-STAS1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrările de drumuri.Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice.

-STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

-Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă

-Ordin AND nr. 116/1999 Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăvoia, Iazului 6
RC : X01564/2003 : CUI : RO15583620
E-mail : abies.alba@yahoofr

Reședință drum Ivesteț Valea Cricăului km 0,600-2,200, comuna Cricău,
 Județul Alba
Faza D.A.L.I.
Beneficiar:Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorciuc Aurel Florin

-P188/199 Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

-Normativ AND 584-2012 Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacității portante și al capacității de circulație

-Normativ AND 602-2012 Metode de investigație a traficului rutier

-PD189-2012 Normativ pentru determinarea capacității de circulație a drumurilor publice.

6.5. Sursele de finanțare

Valoarea totală a proiectului:

536.996,63 lei
109.014,93 euro

Sursele de finanțare sunt :

-Fonduri F.E.A.D.R.:

401.794,00 lei
81.567,63 euro

-Bugetul Local:

135.202,63 lei
27.447,30 euro

7.2. Certificat de urbanism

Certificat de urbanism nr.96/24.05.2021-anexat

7.2. Studiu topografic

Studiu topografic -anexat

7.3. Aviz privind asigurarea utilitatilor

-nu este cazul

7.4. Aviz protecția mediului

7.5. Avize si acorduri si studii specifice

-studiu geotehnic - anexat

-expertiza tehnică-anexată



S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăurea, localitate 6
RO :3015947003 ; CUI : RO15533620
E-mail : abies.alba@yahooc.it

Realizator de art. forestier Valeriu Griceșcu înq. 0.000-2.200, comuna Cricău,
Județul Alba
Fizicist A.L.L.
Domiciliu:Comuna Cricău, reprezentata de primar Todorcuș Aurel Florin.

8.1. Podetele tubulare

PODETE 600

NR.CRT	POZITIE
1	0+573,96
2	0+678,57
3	1+257,62
4	1+763,71

PODETE 1500

NR.CRT	POZITIE
1	0+286,68
2	1+134,51
3	1+561,17
4	2+079,23

8.2. Stafii de inercușale

NR.CRT	POZITIE KM	SUPRAFATA MP
1	0+232,67	75
2	0+721,56	75
3	1+99,42	75
4	1+746,51	75

S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zădărnă, Iașiul nr.6
RO - 401694/2003 ; CUI: RO15583620
E-mail: abies.alba@ia@yahoo.it

Reabilitare drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cădău.
Județul Alba
Faza D A.L.I.
Beneficiar Comuna Cricău, reprezentată de primar Todorica Auei Florin

Stadiul 2.000m

KM	ID	Profil tip		Dist.[m]	Lung. apl.[m]	P.C.	Suprafata [mp]
		Stanga	Dreapta				
0.00				0.00	2	4	8.00
4	1	CA	ASSO	4.00	16.12	4	64.46
32.23	2	CA	ASSO	28.23	25.24	4	100.94
54.47	3	CA	ASSO	22.24	25.78	4	103.10
83.78	4	CA	ASSO	29.31	30.61	4	122.42
115.68	5	CA	ASSO	31.90	37.99	4	151.94
159.75	6	CA	ASSO	44.07	32.57	4	130.28
180.82	7	CA	ASSO	21.07	22.14	4	88.54
204.02	8	CA	ASSO	23.20	35.66	4	142.62
252.13	9	CA	ASSO	48.11	36.68	4	146.70
277.37	10	CA	ASSO	25.24	39.78	4	159.10
331.68	11	CA	ASSO	54.31	43.88	4	175.50
365.12	12	CA	ASSO	33.44	35.62	4	142.48
402.92	13	CA	ASSO	37.80	42.63	4	170.52
450.38	14	CA	ASSO	47.46	48.76	4	195.02
500.43	15	CA	ASSO	50.05	39.15	4	156.58
528.67	16	CA	ASSO	28.24	33.44	4	133.74
567.3	17	CA	ASSO	38.63	39.03	4	156.10
606.72	18	CA	ASSO	39.42	30.18	4	120.70
627.65	19	CA	ASSO	20.93	26.11	4	104.42
658.93	20	CA	ASSO	31.28	41.56	4	166.24
710.77	21	CA	ASSO	51.84	47.69	4	190.76
754.31	22	CA	ASSO	43.54	35.28	4	141.12
781.33	23	CA	ASSO	27.02	28.61	4	114.44
811.53	24	CA	ASSO	30.20	28.06	4	112.24
837.45	25	CA	ASSO	25.92	27.21	4	108.82
865.94	26	CA	ASSO	28.49	28.88	4	115.50
895.2	27	CA	ASSO	29.26	28.38	4	113.50
922.69	28	CA	ASSO	27.49	34.03	4	136.12
963.26	29	CA	ASSO	40.57	36.43	4	145.70
995.54	30	CA	ASSO	32.28	26.80	4	107.18
1016.85	31	CA	ASSO	21.31	31.88	4	127.52
1059.3	32	CA	ASSO	42.45	40.12	4	160.48
1097.09	33	CA	ASSO	37.79	49.60	4	198.38
1158.49	34	CA	ASSO	61.40	48.07	4	192.26
1193.22	35	CA	ASSO	34.73	31.35	4	125.38
1221.18	36	CA	ASSO	27.96	39.65	4	158.60
1272.52	37	CA	ASSO	51.34	44.59	4	178.38
1310.37	38	CA	ASSO	37.85	24.15	4	96.60
1320.82	39	CA	ASSO	10.45	22.74	4	90.96
1355.85	40	CA	ASSO	35.03	38.50	4	154.00
1397.82	41	CA	ASSO	41.97	41.09	4	164.34

S.C. ADIES ALBA s.r.l.
Zărnă, Iașiul 8
RC : 301594/2003 ; CUI : RO15583620
E-mail : adies.alba@iași.ro, it

Realizare drum forestier Valea Crăciului km 0,000-2,200, comuna Crăciu,
Județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar: Comuna Crăciu, reprezentată de primar Todorică Aurel Florin

1480.07	43	CA	ASSO	42.05	39.37	4	157.46
1516.75	44	CA	ASSO	36.68	40.59	4	162.34
1561.24	45	CA	ASSO	44.49	35.21	4	140.82
1587.16	46	CA	ASSO	25.92	32.43	4	129.72
1626.1	47	CA	ASSO	38.94	37.66	4	150.62
1662.47	48	CA	ASSO	36.37	32.19	4	128.76
1690.48	49	CA	ASSO	28.01	22.49	4	89.96
1707.45	50	CA	ASSO	16.97	16.39	4	65.54
1723.25	51	CA	ASSO	15.80	23.32	4	93.28
1754.09	52	CA	ASSO	30.84	29.05	4	116.22
1781.36	53	CA	ASSO	27.27	23.16	4	92.64
1800.41	54	CA	ASSO	19.05	18.34	4	73.34
1818.03	55	CA	ASSO	17.62	23.67	4	94.68
1847.75	56	CA	ASSO	29.72	23.40	4	93.60
1864.83	57	CA	ASSO	17.08	22.59	4	90.34
1892.92	58	CA	ASSO	28.09	28.90	4	115.58
1922.62	59	CA	ASSO	29.70	34.40	4	137.58
1961.71	60	CA	ASSO	39.09	36.21	4	144.84
1995.04	61	CA	ASSO	33.33	34.20	4	136.80
2030.11	62	CA	ASSO	35.07	39.46	4	157.86
2073.97	63	CA	ASSO	43.86	30.37	4	121.48
2090.85	64	CA	ASSO	16.88	32.68	4	130.70
2139.32	65	CA	ASSO	48.47	54.58	4	218.30
2200	70	CA	ASSO	60.68	30.34	4	121.36
TOTAL				2200	2200		8800.00

STRUCTURA RUTIERA

DRUM	Lung. apl.	Suprafata
	m	mp
Drum Asfalt	2200	8800.0
Drum Asfalt	2200	8800.0

Structura rutiera	Grasime	Valori
	ml	kg
Platră.sp.	0.2	1760
Balast	0.1	880

8.4. Ziduri de sprijin - gabioane

Nr.	Pozitie	kilometrica	Lungime	Inaltime
Crt.	de la	la	m	m
1	593	635	42	2
2	842	860	18	2
3	1707	1719	12	2
Total				
4	1270	1309	39	3
5	1564	1576	12	3
Total				

8.5. Parapeti

Nr	Pozitie	kilometrica	Lungime
Crt.	de la	la	m
1	593	635	42
2	842	860	18
3	1270	1309	39
4	1564	1576	12
5	1707	1719	12
PODETE	8 bucx3mx2		48
Total general			

8.6. Indicatoare

NR. CRT	DENUMIRE	POZITIE
1	drum îngustat pe ambele parti	0+001
2	curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga	0+372
3	curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la stanga	0+578

S.C. ABES ALBA s.r.l.
Zierna, localitatea 6
RO: J01/294/2003 ; GIU: RO15583620
E-mail: abes.alba@iaa.ro

Reședința: drum forestier Valea Cricăului km 0,000-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.U.
Beneficiar: Comuna Cricău, reprezentată de primarul Todorică Aurel Florin

4	curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta	0+775
5	curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta	0+956
6	Curba la stanga	1+382
7	Curba la dreapta	1+535
8	curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe, prima la dreapta	1+773



S.C. ABIES ALBA s.r.l.
Zăina, Izvoia 6
RO:MD/1994/2003 ; CUI :RO15563620
E-mail :abies.albaia@yahoo.fr

Reședință dintr-un for estier Valea Cricăului km 0,005-2,200, comuna Cricău,
Județul Alba
Faza D.A.L.L.
Beneficiar Comuna Cricău, reprezentată de primar Toderișu Aurel Florin

CAPITOLUL B. PIESE DESENATE

1.CONSTRUCTII EXISTENTE

1.a.Plan de amplasare în zona

1.b.Plan de situație


2.SCENARIUL RECOMANDAT

2.a.Plan de amplasare în zona


2.b.Plan de situație

2.c.Planuri generale arhitectura

2.d.Planuri generale –profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa caz




Unit/Service/Dept	Aluma	Signature	Carida	Refined@perfora w/Aluma
S.C.	ABIES ALBA	Project	SEABE/REG-004/PROSTEE	Faza
Self Protected	Ing Ion Cameruta	ABIES ALBA	VALER CRICAILIU MOCAN 1200	DALL
Project	Ing Ion Cameruta	Scale	000000 000000 100000 ALB	
Classical	Ing T. Cameruta	Drawn	000000 000000	
		Year	2021	
		PLAN SITUATIE	GENERAL	
		D.F. VALEA CRICAILIU		
		Planis in?	PGS-01	




1. Se gura proiect
 2. Se gura proiect
 3. Se gura proiect
 4. Se gura proiect
 5. Se gura proiect
 6. Se gura proiect
 7. Se gura proiect
 8. Se gura proiect
 9. Se gura proiect
 10. Se gura proiect
 11. Se gura proiect
 12. Se gura proiect
 13. Se gura proiect
 14. Se gura proiect
 15. Se gura proiect
 16. Se gura proiect
 17. Se gura proiect
 18. Se gura proiect
 19. Se gura proiect
 20. Se gura proiect
 21. Se gura proiect
 22. Se gura proiect
 23. Se gura proiect
 24. Se gura proiect
 25. Se gura proiect
 26. Se gura proiect
 27. Se gura proiect
 28. Se gura proiect
 29. Se gura proiect
 30. Se gura proiect
 31. Se gura proiect
 32. Se gura proiect
 33. Se gura proiect
 34. Se gura proiect
 35. Se gura proiect
 36. Se gura proiect
 37. Se gura proiect
 38. Se gura proiect
 39. Se gura proiect
 40. Se gura proiect
 41. Se gura proiect
 42. Se gura proiect
 43. Se gura proiect
 44. Se gura proiect
 45. Se gura proiect
 46. Se gura proiect
 47. Se gura proiect
 48. Se gura proiect
 49. Se gura proiect
 50. Se gura proiect
 51. Se gura proiect
 52. Se gura proiect
 53. Se gura proiect
 54. Se gura proiect
 55. Se gura proiect
 56. Se gura proiect
 57. Se gura proiect
 58. Se gura proiect
 59. Se gura proiect
 60. Se gura proiect
 61. Se gura proiect
 62. Se gura proiect
 63. Se gura proiect
 64. Se gura proiect
 65. Se gura proiect
 66. Se gura proiect
 67. Se gura proiect
 68. Se gura proiect
 69. Se gura proiect
 70. Se gura proiect
 71. Se gura proiect
 72. Se gura proiect
 73. Se gura proiect
 74. Se gura proiect
 75. Se gura proiect
 76. Se gura proiect
 77. Se gura proiect
 78. Se gura proiect
 79. Se gura proiect
 80. Se gura proiect
 81. Se gura proiect
 82. Se gura proiect
 83. Se gura proiect
 84. Se gura proiect
 85. Se gura proiect
 86. Se gura proiect
 87. Se gura proiect
 88. Se gura proiect
 89. Se gura proiect
 90. Se gura proiect
 91. Se gura proiect
 92. Se gura proiect
 93. Se gura proiect
 94. Se gura proiect
 95. Se gura proiect
 96. Se gura proiect
 97. Se gura proiect
 98. Se gura proiect
 99. Se gura proiect
 100. Se gura proiect

Verificat/Expedit	Termu	Sumarizat	Caracter	Proiect/Expeditu de Data
S.C.				
ASIMIR ALBA				
S.M. Project	Ing. Ion Comanaru	Ing. Ion Comanaru	Ing. Ion Comanaru	Ing. Ion Comanaru
Proiectat	Ing. Ion Comanaru	Ing. Ion Comanaru	Ing. Ion Comanaru	Ing. Ion Comanaru
Desenat	Ing. I. Comanaru	Ing. I. Comanaru	Ing. I. Comanaru	Ing. I. Comanaru
PLAN SITUATIE D.F. VALEA CRICULUI PS-08				



Project Name	Project Number	Project Date	Project Location
Project Description	Project Status	Project Budget	Project Manager
Project Owner	Project Sponsor	Project Stakeholder	Project Contact
Project Approval	Project Review	Project Audit	Project Close



Acostamente din piatra sparta(amestec optimal (0-63 mm)
conform STAS 6400

Verificat/Inchisat	Nume	Semnatura	Carota	Redactat/Emisat la Data
S.C. ADDA ADDA				
Proiectat	Ing Ion Campanu		Proiect	SEBALUANE DOLW/ROESTER
Desenat	Ing T. Campanu		Stara	VALA CIRCULATIA PAV 200x1200
			Data	COMUNA ORICANU JUCETIA ALBA
			2021	COMUNA CIOCEU
				PROFIL TRANSVERSAL
				TP
				Planșă nr PTT-01





Nr.	Positie	Hicrometria	Longime	Inaltime
Ct.	de la	la	m	m
1	593	635	42	2
2	942	860	18	2
3	1707	1719	12	2
4	1270	1308	39	3
5	1564	1576	12	3



CARACTERISTIQUES:
BETON : C25/30
CLASSE D'EXPOSITION : XC4-XF1
BETON : C30/37
CLASSE D'EXPOSITION : XC4+XF4

Verificando-se o	Nome	Sobrenome	Cod. de	Palavras-chaves no Dots
S.C.	ANILAS ALTA		Problema	RECALCITRADO DOSSIERE WALDIR GONCALVES, 34 ANOS, CASADO, CARIÓTIPO 46, XY (46,X,X,X), CARIÓTIPO 46, XY (46,X,X,X), CARIÓTIPO 46, XY (46,X,X,X)
Set. Político	Ing. Gen. Camarillo	ANILAS ALTA	Residência	PROFIL TRANSVERSAL TIP. GABOAME
Político	Ing. Gen. Camarillo	ANILAS ALTA	Idade	Plano m. PTT-42
Desempenho	Ing. T. Camarillo	ANILAS ALTA	Idade	



Nr.	Descriere	Nr. bucatari
1	Grind (pentru a se face)	1
2	Grind (pentru a se face)	1
3	Grind (pentru a se face)	1
4	Grind (pentru a se face)	1
5	Grind (pentru a se face)	1
6	Grind (pentru a se face)	1
7	Grind (pentru a se face)	1
8	Grind (pentru a se face)	1
9	Grind (pentru a se face)	1
10	Grind (pentru a se face)	1

Nota: Grindul este realizat in beton armat cu o grosime de 10cm.

Nr	Poste de la	km	lungime
1	983	635	42
2	942	860	18
3	1270	1309	39
4	1564	1576	12
5	1707	1719	12
PODOL	8.000.000		48

Verificat/Expert	Nume	Serviciu	Cariera	Faaza/Experta in Data
S.C. ALB	Ing. Ion Caran	ALB	Cariera	Cariera
Set Proiect	Ing. Ion Caran	ALB	Cariera	Cariera
Proiectat	Ing. Ion Caran	ALB	Cariera	Cariera
Executat	Ing. T. Caran	ALB	Cariera	Cariera





Proiectat	Verificat/Expert	Nume	Serviciu	Cariera	Faaza/Experta in Data
Proiectat	Verificat/Expert	Nume	Serviciu	Cariera	Faaza/Experta in Data

Statie de incalzire vedere plana

SCALA 1:200

NR. CRT	POZITIE IM
1	04.381.57
2	04.271.58
3	1498.02
4	15794.51






Verificat/Expel	Nume	Semnatura	Cartha	Redactat/primar/Alina
S.C.	ABBA	S.R.L.	Proiect	REABAL/PAIE DRUM/POBES/TA
Sof Proiect	Ing. Ion Carmanu		Beneficiar:	VALER CRIVILACU, IM. 2100V-120V
Proiectat	Ing. Ion Carmanu		1200	COMUNA CRIVILACU, JUDETUL ALBA
Desenat	Ing. T. Carmanu		2021	COMUNA CRIVILACU
				Detalii generale
				Statie de incalzire
				Planşa nr.
				DS-01

Nota: Structura rutiera a statilor de incalzire va fi identica cu cea a partii carosabile.











Handwritten signature



Handwritten signature



Dispozitive de prindere pe spatele indicatoarelor



Dispozitive de prindere a indicatoarelor cu
comiere si platbande



Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Scara	Realizat/Expertiza nr./Data
S.C.	ARON ARON		Proiectat	REALIZARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂU, KM 0,000-2,000 COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA
Beneficiar	COMUNA CRICĂU		Beneficiar	
Self Proiect	Ing. Ion Caman		Scara:	DETALIU
Proiectat	Ing. Ion Caman		1:20	INDICATOARE RUTIERE
Desenat	Ing. T. Caman		Data:	2021
				Planşa nr. DI-1

ANEXA 2 LA HCL Nr. 35/2021

Proiectant,

ABIES ALBA S.R.L.Zlatna, Iasului 6, R.C.:J01/594/2003; C.U.I.:RO15583620

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA CRICĂULUI KM 0,000-2,200, COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5			
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului		0.00	0.00		0.00	
1.2	Amenajarea terenului		0.00	0.00		0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0.00	0.00		0.00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0.00	0.00		0.00	
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00		0.00	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții							
2.1			0.00	0.00		0.00	
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00		0.00	
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	2,200.00	429.40	2,629.40		2,629.40	
3.1.1	Studii de teren		429.40	2,629.40		2,629.40	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului		0.00	0.00		0.00	
3.1.3	Alte studii specifice		0.00	0.00		0.00	
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0.00	0.00		0.00	
3.3	Expertiză tehnică		285.00	1,785.00		1,785.00	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0.00	0.00		0.00	
3.5	Proiectare	22,950.00	4,358.41	27,297.41		27,297.41	
3.5.1	Temă de proiectare		0.00	0.00		0.00	
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		0.00	0.00		0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		1,660.41	10,399.41		10,399.41	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor		95.00	595.00		595.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		228.00	1,428.00		1,428.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		2,375.00	14,875.00		14,875.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00		0.00	
3.7	Consultanță	5,000.00	950.00	5,950.00		5,950.00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		950.00	5,950.00		5,950.00	
3.7.2	Auditul financiar		0.00	0.00		0.00	
3.8	Asistență tehnică	8,000.00	1,520.00	9,520.00		9,520.00	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3,000.00	570.00	3,570.00		3,570.00	
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor		475.00	2,975.00		2,975.00	

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		95.00	595.00
3.8.2. Dirigenție de șantier		950.00	5,950.00
Total capitol 3	39,499.00	7,542.81	47,201.81
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1. Construcții și instalații		76,340.86	478,134.86
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0.00	0.00
4.5. Dotări		0.00	0.00
4.6. Active necorporale		0.00	0.00
Total capitol 4	401,794.00	76,340.86	478,134.86
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1. Organizare de șantier	7,700.00	1,463.00	9,163.00
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		1,463.00	9,163.00
5.1.2. Cheltuieli conexa organizării șantierului		0.00	0.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,434.96	0.00	2,434.96
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			2,047.47
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul stăului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			409.49
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșfințare			0.00
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute		0.00	0.00
5.4. Cheltuieli pentru reformare și publicație		0.00	0.00
Total capitol 5	10,134.96	1,463.00	11,619.96
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1. Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00
6.2. Probe tehnologice și teste		0.00	0.00
Total capitol 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	451,849.96	88,346.87	536,596.83
din care: C + M	409,494.00	77,802.86	487,297.86
Intenționez să depun la	Cheltuieli	Echitate	401,794.00
		Necesitate	135,202.63
		EURO	91,688.82

Cursul Banlei Națională Europene din 14.05.2021

4.9259

EURO

91,688.82



Bulet Informativ: H/0 907/2016

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENCIJA PENTRU PLATA SI INDEPLINIREA PLATILOR

Curs EURO

4.9029

Orase Indreptate de catre Agentia din
SIFUDAJ

14/05/2021

Denumirea capitolului de cheltuieli	492A		Total
	Ordonari de plată	Ordonari de plată	
	EURO	EURO	EURO
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
25	0	0	0
26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	0	0
30	0	0	0
31	0	0	0
32	0	0	0
33	0	0	0
34	0	0	0
35	0	0	0
36	0	0	0
37	0	0	0
38	0	0	0
39	0	0	0
40	0	0	0
41	0	0	0
42	0	0	0
43	0	0	0
44	0	0	0
45	0	0	0
46	0	0	0
47	0	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0
51	0	0	0
52	0	0	0
53	0	0	0
54	0	0	0
55	0	0	0
56	0	0	0
57	0	0	0
58	0	0	0
59	0	0	0
60	0	0	0
61	0	0	0
62	0	0	0
63	0	0	0
64	0	0	0
65	0	0	0
66	0	0	0
67	0	0	0
68	0	0	0
69	0	0	0
70	0	0	0
71	0	0	0
72	0	0	0
73	0	0	0
74	0	0	0
75	0	0	0
76	0	0	0
77	0	0	0
78	0	0	0
79	0	0	0
80	0	0	0
81	0	0	0
82	0	0	0
83	0	0	0
84	0	0	0
85	0	0	0
86	0	0	0
87	0	0	0
88	0	0	0
89	0	0	0
90	0	0	0
91	0	0	0
92	0	0	0
93	0	0	0
94	0	0	0
95	0	0	0
96	0	0	0
97	0	0	0
98	0	0	0
99	0	0	0
100	0	0	0
101	0	0	0
102	0	0	0
103	0	0	0
104	0	0	0
105	0	0	0
106	0	0	0
107	0	0	0
108	0	0	0
109	0	0	0
110	0	0	0
111	0	0	0
112	0	0	0
113	0	0	0
114	0	0	0
115	0	0	0
116	0	0	0
117	0	0	0
118	0	0	0
119	0	0	0
120	0	0	0
121	0	0	0
122	0	0	0
123	0	0	0
124	0	0	0
125	0	0	0
126	0	0	0
127	0	0	0
128	0	0	0
129	0	0	0
130	0	0	0
131	0	0	0
132	0	0	0
133	0	0	0
134	0	0	0
135	0	0	0
136	0	0	0
137	0	0	0
138	0	0	0
139	0	0	0
140	0	0	0
141	0	0	0
142	0	0	0
143	0	0	0
144	0	0	0
145	0	0	0
146	0	0	0
147	0	0	0
148	0	0	0
149	0	0	0
150	0	0	0
151	0	0	0
152	0	0	0
153	0	0	0
154	0	0	0
155	0	0	0
156	0	0	0
157	0	0	0
158	0	0	0
159	0	0	0
160	0	0	0
161	0	0	0
162	0	0	0
163	0	0	0
164	0	0	0
165	0	0	0
166	0	0	0
167	0	0	0
168	0	0	0
169	0	0	0
170	0	0	0
171	0	0	0
172	0	0	0
173	0	0	0
174	0	0	0
175	0	0	0
176	0	0	0
177	0	0	0
178	0	0	0
179	0	0	0
180	0	0	0
181	0	0	0
182	0	0	0
183	0	0	0
184	0	0	0
185	0	0	0
186	0	0	0
187	0	0	0
188	0	0	0
189	0	0	0
190	0	0	0
191	0	0	0
192	0	0	0
193	0	0	0
194	0	0	0
195	0	0	0
196	0	0	0
197	0	0	0
198	0	0	0
199	0	0	0
200	0	0	0
201	0	0	0
202	0	0	0
203	0	0	0
204	0	0	0
205	0	0	0
206	0	0	0
207	0	0	0
208	0	0	0
209	0	0	0
210	0	0	0
211	0	0	0
212	0	0	0
213	0	0	0
214	0	0	0
215	0	0	0
216	0	0	0
217	0	0	0
218	0	0	0
219	0	0	0
220	0	0	0
221	0	0	0
222	0	0	0
223	0	0	0
224	0	0	0
225	0	0	0
226	0	0	0
227	0	0	0
228	0	0	0
229	0	0	0
230	0	0	0
231	0	0	0
232	0	0	0
233	0	0	0
234	0	0	0
235	0	0	0
236	0	0	0
237	0	0	0
238	0	0	0
239	0	0	0
240	0	0	0
241	0	0	0
242	0	0	0
243	0	0	0
244	0	0	0
245	0	0	0
246	0	0	0
247	0	0	0
248	0	0	0
249	0	0	0
250	0	0	0
251	0	0	0
252	0	0	0
253	0	0	0
254	0	0	0
255	0	0	0
256	0	0	0
257	0	0	0
258	0	0	0
259	0	0	0
260	0	0	0
261	0	0	0
262	0	0	0
263	0	0	0
264	0	0	0
265	0	0	0
266	0	0	0
267	0	0	0
268	0	0	0
269	0	0	0
270	0	0	0
271	0	0	0
272	0	0	0
273	0	0	0
274	0	0	0
275	0	0	0
276	0	0	0
277	0	0	0
278	0	0	0
279	0	0	0
280	0	0	0
281	0	0	0
282	0	0	0
283	0	0	0
284	0	0	0
285	0	0	0
286	0	0	0
287	0	0	0
288	0	0	0
289	0	0	0
290	0	0	0
291	0	0	0
292	0	0	0
293	0	0	0
294	0	0	0
295	0	0	0
296	0	0	0
297	0	0	0
298	0	0	0
299	0	0	0
300	0	0	0
301	0	0	0
302	0	0	0
303	0	0	0
304	0	0	0
305	0	0	0
306	0	0	0
307	0	0	0
308	0	0	0
309	0	0	0
310	0	0	0
311	0	0	0
312	0	0	0
313	0	0	0
314	0	0	0
315	0	0	0
316	0	0	0
317	0	0	0
318	0	0	0
319	0	0	0
320	0	0	0
321	0	0	0
322	0	0	0
323	0	0	0
324	0	0	0
325	0	0	0
326	0	0	0
327	0	0	0
328	0	0	0
329	0	0	0
330	0	0	0
331	0	0	0
332	0	0	0
333	0	0	0
334	0	0	0
335	0	0	0
336	0	0	0
337	0	0	0
338	0	0	0
339	0	0	0
340	0	0	0
341	0	0	0
342	0	0	0
343	0	0	0
344	0	0	0
345	0	0	0
346	0	0	0
347	0	0	0
348	0	0	0
349	0	0	0
350	0	0	0
351	0	0	0
352	0	0	0
353	0	0	0
354	0	0	0
355	0	0	0
356	0	0	0
357	0	0	0
358	0	0	0
359	0	0	0
360	0	0	0
361	0	0	0
362	0	0	0
363	0	0	0
364	0	0	0
365	0	0	0
366	0	0	0
367	0	0	0
368	0	0	0
369	0	0	0
370	0	0	0
371	0	0	0
372	0	0	0
373	0	0	0
374	0	0	0
375	0	0	0

